



Общинска администрация- Свиленград

бул. "България" 32, тел.: 0379 / 74302, факс: 0379 / 74371, e-mail: obshtina@svilengrad.bg;

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ

Предмет на обществената поръчка:

**„Ремонт на улици в кв. „Кап. Петко войвода“, гр. Свиленград,
община Свиленград”**

СЪДЪРЖАНИЕ

I.ОБЩИ ДАННИ И ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

II.НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА

III.МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

I. ОБЩИ ДАННИ И ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия и количествените сметки. Спецификацията е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство.

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за извършване на СРР за обект: „Ремонт на улици в кв. „Кап. Петко войвода“, гр. Свиленград, община Свиленград”.

Състоянието на съществуващата пътна настилка е много лошо. Бордюрите в много участъци са изпочупени, разкривени и обрушени.

Конкретната цел на поръчката е ремонт на 1253 м. улици в кв. „Кап. Петко войвода“, гр. Свиленград. Чрез ремонта на пътната мрежа ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимомоспособността на настилките, ще се осигури удобство при пътуването и безопасност на движението, и добро отводняване на уличното платно.

- **Обема на предвидените СРР е определен по вид и количество в количествено стойностната сметка.**

- **Дейностите, предмет на строително-ремонтните работи включват следното:**

- Изкоп в земни почви вкл. натоварване, транспорт и разтоварване - 10 км;
- Доставка, полагане и уплътнение на несортиран трошен камък за основа-45см;
- Битумен разлив преди полагане на плътен асфалтобетон;
- Доставка и полагане неплътен асфалт биндер - 5см;
- Доставка и полагане на плътен асфалт тип А - 4см ;
- Разваляне на съществуващи бордюри и полагане на нови с размери 15/25/100
- Нови дъждоприемни шахти (с бетонови решетки) в зоната на пътното платно.

При изпълнение на строително-ремонтните работи да се спазват стриктно всички правила и норми на техника по безопасност и охрана на труда. Избрания изпълнител да се ръководи изцяло от количествената сметка, настоящите указания на Възложителя и националното и европейско законодателство.

- **Срок за изпълнение:**

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е по предложение на участника, но не по-малко от 30 (тридесет) календарни дни.

Срокът на изпълнение на СРР започва да тече от датата на подписване на договора.

Участник, предложил срок на изпълнение по малък от 30 (тридесет) календарни дни ще бъде отстранен от съображения за не реалистичност.

II. НАСОКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА

Основни положения при организацията и изпълнението на СРР.

Всички изпълнени СРР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на изпълнителя.

Във връзка с подготовката на офертата, всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да посети и огледа обекта на интервенция с цел изясняване на задачите, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи.

Линеен график за изпълнение на СРР.

При изготвянето на предложението за изпълнение на поръчката е необходимо изготвянето на Линеен календарен график, съобразно възприетата технология на изпълнение на строително-ремонтните работи и предвижданията за организация на строителния процес при изпълнение на конкретните количества и видове СРР на обекта, както и съобразно техническия капацитет на участниците. Графикът е необходимо да отразява началото и края на изпълнението на всички видове СРР и респективно общата продължителност на всички СРР.

Строителните продукти да отговарят на следните технически спецификации:

- 1) български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
- 2) европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или
- 3) признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по **т.1** и **т.2**.

4) Да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите;

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт подписана и подпечатана от производителя или негов представител – (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС №325 от 06.12.2006г.). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Участникът трябва да укаже произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора за изпълнение.

Сертификатите за произход трябва да бъдат издадени от компетентните органи на страната на произхода на стоките/материалите, или доставчика и трябва да съответства на международните споразумения, по които тази държава е страна, или на съответното законодателство на Общността, ако държавата е членка на ЕС.

Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени в настоящото Техническо задание, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

Контрол

Контролът на обектите ще се упражнява от:

- Лице, определено със Заповед на Възложителя, което ще упражнява инвеститорски контрол на обекта.

Същото следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатираат своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок за сметка на изпълнителя.

Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

- Да се спазва НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.), в сила от 06.11.2004 г., и приложенията

към нея;

- Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана
- Наредба №1-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
- Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);

Специални предпазни мерки

По време на строителството Изпълнителят е длъжен:

- да осъществява дейността си само при наличие на всички предвидени от законодателството разрешителни документи (лицензи, сертификати и др.), издавани от упълномощените контролни органи;
- да извършва възложените му СРР с квалифициран и добре обучен персонал, притежаващ нужната квалификация;
- преди започване на работа да извърши оценка на риска, която обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и параметрите на работната среда. Оценката на риска да се извърши съвместно с Възложителя и с определените подизпълнители (ако е предложил такива в своята оферта), като се актуализира периодично при изменения на условия, при които е направена;
- да осигури безопасни условия на труд при извършване на СРР, актуализирани инструкции по безопасност и здраве на труда, необходимите предпазни и информационни средства и др.;
- да осигури средствата за индивидуална защита на всеки работник в съответствие с нормативните изисквания. Всички работещи трябва да се осигурят с работно облекло, обувки, каски, брезентови ръкавици и други необходими предпазни средства в зависимост от характера на работата.

Изисквания за опазване на околната среда.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към обекта имоти, като за целта представи описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ДВ/86/03)

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Приемане на изпълнените работи.

Предаването и приемането на извършените СРР – предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР – Протокол образец №19, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица. Всеки Протокол обр. №19 се придружава от сертификати за качество на вложените материали, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

Гаранционни срокове

След завършване на цялостният ремонт на улиците в кв. „Кап. Петко войвода, предмет на настоящата поръчка, започват да текат гаранционните срокове. Гаранционните срокове да са съобразени с НАРЕДБА №2 на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

III. МАКСИМАЛНАТА СТОЙНОСТ на настоящата поръчка е в размер до **333 324 лв.**
(триста тридесет и три хиляди триста двадесет и четири лева) без ДДС.

СРОКЪТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА Е 90 КАЛЕНДАРНИ ДНИ

Изготвил тех.спецификация:.....