



Общинска администрация- Свиленград

бул. "България" 32, тел.: 0379 / 74302, факс: 0379 / 74371, e-mail: obshtina@svilengrad.bg;

ИЗХ. №. *У-4840* / 15. 08. 2016

ДО:

**ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ОТНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на
строително-монтажни работи на обект: „Проектиране на ВиК в гр. Свиленград -
кв.39, кв.307, кв.308, кв.309, кв.310, кв.311, кв.312 и кв.313“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект: „Проектиране на ВиК в гр. Свиленград - кв.39, кв.307, кв.308, кв.309, кв.310, кв.311, кв.312 и кв.313“**, моля да имате предвид следното разяснение:

ВЪПРОС 1: Моля Възложителят да уточни за записаните диаметри на канализационните тръби в КСС дали диаметрите са по OD или ID.

ОТГОВОР 1: Диаметрите на канализационните тръби са по OD.

ВЪПРОС 2: В обяснителните записки по част Водопровод и канализация е записано:

„При строителството на канализационните клонове е необходимо да се извърши подравняване на терени, което да се съобрази с предлаганите минимални коти от надлъжните профили. Тези коти се препоръчват с оглед минималното покритие както на водопроводните, така и на канализационните тръби.“

„При строителството на канализационната мрежа е необходимо да се извърши подравняване на терена, което да се съобрази с предлаганите минимални коти от надлъжния профил на канализационните клонове. Тези коти се препоръчват с оглед минималното покритие както на канализационните, така и на водопроводните тръби.“

На основание по-горе цитираните текстове възникват следните въпроси:

2.1. Моля Възложителят да поясни дали при изчисляване на обемите на изкопните работи за определяне на цената за полагане на 1м³ тръбопровод следва да се приеме изкоп спрямо отбелязаната на надлъжните профили кота на съществуващ терен и широчина на изкопа съгласно приложените напречни профили.

2.2. При направен оглед на място и отчитайки горните записки в проекта, моля Възложителят да поясни с каква ширина да се приеме ширината на улиците (с включени тротоари), които ще следва да се засипят до проектната кота от профилите, тъй като от представените чертежи във формат PDF не е възможно точно измерване. С оглед изготвяне и представяне на равнопоставени оферти, моля Възложителят да представи

типов напречен профил на улиците, по които да се изпълняват тръбопроводите (ширина на пътно платно и тротоари).

2.3. При изпълнение на насипите, в случая на засипване на цялата ширина на улицата, петата на естествения откос на насипа ще попада във вече утвърдените УПИ, което би създавало евентуални проблеми със собствениците, в случай че не се предвиждат подпорни стени. Моля да уточните дали при изготвяне на проекта е съобразено това.

ОТГОВОР 2:

2.1. Възложителят не изисква анализни цени или изчисления, които да показват обеми на изкопи или как е образувана цената на линеен метър.

2.2. Ширината на пътното платно и тротоарите е както следва – пътно платно 6 м., тротоари 2x2 м., обща ширина 10 м. Възложителят не разполага с типов напречен профил.

2.3. Подпорни стени не се предвиждат. Част от УПИ ще се засипват допълнително, извън обхвата на този проект.


ВЪПРОС 3: При извършен оглед на строителната площадка беше установено наличието на съществуващи дървета с диаметър на ствола над 20см. В тръжната документация и в приложената количествена сметка не е упоменато премахването на тези дървета и дали е включено в обхвата на търга. Моля Възложителят да поясни има ли издадено разрешение за отсичане на попадащите в строителната площадка дървета и дали отстраняването им ще бъде задължение на изпълнителя и ако да, то в коя позиция от КС следва да се включат разходите по отсичане и изкореняване на дърветата.

ОТГОВОР 3: Премахването на дървета с диаметър на ствола над 20 см. не е част от задълженията на бъдещия изпълнител. След трасиране пречещите дървета ще бъдат маркирани и за тях ще бъде издадено разрешение за премахване, като това е ангажимент на Възложителя.

ВЪПРОС 4: Съгласно тръжната документация, приложените чертежи и количествената сметка за изпълнение на насипите на тръбопроводите над терена по проектната кота е необходимо да бъдат доставени земни маси от депо, тъй като изкопаните на обекта са недостатъчни. Моля Възложителят да поясни дали има осигурени земни маси за насипните работи, къде се намира депото на земните маси, на какво транспортно разстояние от обекта и дължи ли се заплащане за тези земни маси.

ОТГОВОР 4: Необходимите допълнителни земни маси ще се доставят до обекта от Изпълнителя.

инж. **ГЕОРГИ МАНОЛОВ**
Кмет на Община Свиленград



гд/гд