

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За обществена поръчка с предмет:
„Благоустрояване на парка в с. Мезек, община Свиленград”

Предметът на обществената поръчка е: Благоустрояване на парка в с.Мезек (около Чинара), община Свиленград.

Основни положения при организацията и изпълнението на СМР.

Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от Изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на Изпълнителя. Да се спазва съществуващата квадратура (179м²) пешеходна алея в парка. За да се запази живота на вековното дърво, може да се измести алеята без да се засяга коренната система. Монтажът на детските съоръжения и пейки ще бъдат посочени на място от Възложителя, при спазване на минималните квадратури за съоръженията. Предвидени са следните съоръжения и оборудване:

- Комбинирано детско съоръжение, с максимална височина на свободно падане до 180 см, дължина 260-460см, ширина 203-350см и височина 250-350см, с видове игри: катерене, пързалане, пазене на равновесие, спортни и колективни игри с допустими настилки за зоната на падане: пясък, синтетична удъропоглъщаща настилка – 20-30мм. Възрастова група: 3-12 г.; гаранционен срок на съоръжението 24 месеца.
- Люлка с размери до 3/2м, височина до 2м. (двуместна). Конструкцията е метална, а седалките са от полиетилен с висока плътност, олекотени с цел по-голяма безопасност при удар със седалката по време на игра. Окачването на седалката е чрез метална верига; Възрастова група: от 3 до 12г.; гаранционен срок на съоръжението 24 месеца
- Троен детски баскетболен кош, с минимални размери: височина -2 м.; ширина-0,5 м; дължина 0,5 м; Възрастова група: от 3 до 12г., тръбна конструкция, метала да е обработен с грунд и автоемайл лак; монтаж чрез замонолитване; гаранционен срок на съоръжението 24 месеца
- Градински пейки (дървени) с размери от 120-180см.: Паркова пейка с метална конструкция и дървена седалка, предназначена за стационарно поставяне към съществуващ терен чрез замонолитване
- Предпазна ограда за детска площадка, дървена и цветна с височина от 40-80см; Оградата да е изработена от метална конструкция и дървени елементи. Металните части да са обработени с антикорозиен грунд и боядисани с емална боя. Дървените елементи/ламели да са импрегнирани и трислойно лакирани с акрилен лак за външни условия. Монтажа на колонките да се извърши чрез замонолитване с бетонни стъпки.
- Доставка и монтаж на кошчета за смет с габаритни размери : 22-40см ширина и 80-100см височина

В Техническото предложение участниците да дадат гаранционен срок за извършената работа съгласно чл. 20, ал. 4, т. 2, т. 4 от Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО, който ще бъде вписан в договора. Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО.

Контрол

Контролът на обектите ще се упражнява от:

- Лице, определено със Заповед на Възложителя, което ще упражнява инвеститорски контрол на обекта.

Същият следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок за сметка на изпълнителя.

Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

- Да се спазва НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, (ДВ, бр.37 от 4 Май 2004г.), в сила от 06.11.2004 г., и приложенията към нея;
- Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана
- Наредба №1-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
- Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);

Изисквания за опазване на околната среда.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда – не е допустимо строителните отпадъци да се складираат извън ремонтната площадка, да се изхвърлят в и край кофите за смет, да не замърсяват стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и прилежащите към обектите имоти. От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Приемане на изпълнените работи.

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР – Протокол образец №19, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на извършените СМР за всеки отделен обект в 30-дневен срок след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Протокол образец №19 и всички други актове, изискващи се в Наредба №

3/31.06.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

СРОКЪТ на изпълнение на поръчката е 45 календарни дни от датата посочена във възлагателното писмо за започване на обекта.

Максимална стойност на обществената поръчка е **19 166,66 лв. без ДДС.**

Забележка: При каквито и да е несъответствия, констатирани в ценовата оферта, участникът ще бъде отстранен!

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет като цяло.

Изготвил: ПП

инж. Ив. Джигов