

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
За обществена поръчка с предмет:

„ Ремонт на санитарни помещения в ДГ „Снежанка”

Предметът на обществената поръчка включва: Строителни работи на санитарни помещения в ДГ „Снежанка”

Основни положения при организацията и изпълнението на СМР.

Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от Изпълнителя в най-кратък срок и са за негова сметка. Основните СМР следва да се извършат при следната последователност:

1) Демонтажни работи :

- Демонтаж на тоалетни чинии – 10 бр.
- Демонтаж на смесителни батерии – 9 бр.
- Демонтаж на батерия душ – 1 бр.
- Демонтаж на подов сифон и доставка и монтаж на нов 27/27 – 2 бр.
- Демонтаж на дървени врати 80/200 см, 70/200 см – 2 бр.
- Демонтаж фаянсва обшивка – 70 м²
- Демонтаж теракотна настилка – 42 м²

2) Изкопни работи, къргене бетонна настилка :

- Разбиване стоманенобетонна настилка и къртач, включително рязане на старо арматурно желязо – 42 м²
- Тънък изкоп до 0,5 м ръчно и прехвърляне на 3 м хоризонтално разстояние – 18 м³
- Изкоп за основна канализация с обем 10 м³ до 15 м
- Натоварване, превоз, разтоварване на разстояние до 5 м 28 м³
- Пробиване ръчно отвор до 80/80 см в тухлен зид – 6 бр.

3) Нова канализация, бетонова настилка и циментова замазка

- Изработка и монтаж арматурно желязо – 480 кг
- Полагане найлон върху земна основа – 42 м²
- Полагане бетон В20 за бетонна настилка и основа – 9 м³
- Пердашена циментова замазка – 42 м²
- PVC тръби Ф110 с фасонни части – 38 м

4) Фаянсва и теракотна облицовка, арматурно желязо и шкафчета:

- Монтаж тоалетна чиния (детска) комплект с Н до 35 см – 9 бр.
- Монтаж тоалетна чиния (възрастни)-моноблок – 1 бр.
- Монтаж смесителна батерия – 9 бр.
- Монтаж смесител за душ – 1 бр.
- Доставка и монтаж фаянсови плочи 20/30 см – 70 м²
- Доставка и монтаж алуминиеви врати 80/200 см, 70/200 см – 2 бр.
- Доставка и монтаж алуминиеви прозорци 122/135 см – 2 бр.
- Настилка от гранитогрес на лепило – 42 м²
- Монтаж на влагозащитни луминисцентни лампи 18 W – 6 бр

5) Бояджийски работи :

- Грундиране по стени и тавани с латексов грунд – 120 м²
- Шпакловка по стени и тавани с латексов грунд двукратно – 120 м²
- Боядисване с латексова боя по тавани в бяло – 42 м²
- Боядисване стени с латексова боя цветно – 76 м²

В Техническото предложение участниците да дадат гаранционен срок за извършената работа съгласно чл. 20, ал. 4, т. 2, т. 4 от Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО, който ще бъде вписан в договора. Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО.

Контрол

Контролът на обектите ще се упражнява от:

- Лице, определено със Заповед на Възложителя, което ще упражнява инвеститорски контрол на обекта.

Същият следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти, появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатираат своевременно в протокол и Възложителят задължава Изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок, за негова сметка.

Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

- Да се спазва НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.), в сила от 06.11.2004 г., и приложенията към нея;
 - Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
 - Наредба №1-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
 - Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);

Изисквания за опазване на околната среда.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда – не е допустимо строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка, да се изхвърлят в и край кофите за смет, да не замърсяват стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и прилежащите към обектите имоти. От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Приемане на изпълнените работи.

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка, ще се удостоверява със съставяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР

– Протокол образец №19, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на извършените СМР 30-дневен срок след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Протокол образец №19 и всички други актове, изискващи се в Наредба № 3/31.06.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Срокът за изпълнение на договора е 60 календарни дни, считано от датата посочена във възлагателно писмо за започване на СМР изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Срокът на договора приключва с издаване на акт образец 19 от Наредба №3/2003 г. за обекта, предмет на договора.

Обща максимална стойност на обществената поръчка е 15 000 лв. без ДДС, от която както следва:

Забележка: При каквито и да е несъответствия, констатирани в ценовата оферта, участникът ще бъде отстранен!

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет като цяло.

Изготвил: П
инж. Ив. Джигов