

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ/ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За обществена поръчка с предмет : „Строително ремонтни работи на обект ДГ"Слънце", гр.Свиленград за 2018г.”

Основни положения при организацията и изпълнението на СМР.

Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на Изпълнителя. Основните СМР следва да се извършат при следната последователност:

I. Ремонтни работи АС част-блок 1/ сградата е двуетажна/

1.Ремонт на външна мазилка по фасада изток - тераса:

- изкъртване варова мазилка
- грундиране с бетонконтакт по бетонова повърхност на таван и чело – тераса
- шпакловка с лепило и мрежа по таван и чело – тераса
- работно скеле с Н до 2 м – монтаж и демонтаж
- боядисване с фасаген по таван и чело – тераса

2. Ремонт на помещенията в ДГ , включващ : детска спалня , стая – директор, освежаване коридор и учителска стая на ет . 2 :

- грундиране стени и тавани
- боядисване таван с бял латекс и цветен латекс по стени
- доставка и монтаж на ламиниран паркет , первази PVC и преходни ланиси
- облицовка на стена с гипскартон на лепило, вкл. и шпакловка в/у суха мазилка на стена от врати вдясно

3. Ремонт на покрив :

СМР ще се извършват така, че да не се наводнява сградата на блок 1 . Ремонт на покрива обхваща по-дългата част на сградата с дължина 20,54 м на север към улицата и по късата страна на запад с дължина 13,24 м / към бензиностанция "Петрол"/.

- демонтаж на керемиди, частично дъсчена обшивка на покрива, капаци по била, улуци и поцинкована ламарина
- направа на нова капандура / задължително
- доставка и монтаж на мембрана, летви, нови керемиди, нови капаци, водосточни казанчета
- подмяна на дъсчена обшивка, водосточни улуци и тръби
- направа и монтаж на капандури, поли от поцинкована ламарина и обшивка на комини

II. Ремонт на покрив- блок 3 / сградата е едноетажна /

- **демонтаж на** : улуци , водосточни тръби, водосточни казанчета, керемиди, поцинкована ламарина, иглолистни ребра, частично дъсчена обшивка
- **доставка и монтаж на** : иглолистни ребра 6/12 см, дъсчена обшивка, летви с мембрана, нови керемиди капаци, улуци, водосточни тръби, нови челни дъски, поцинкована ламарина за поли и улуци, готови висящи улуци, готова водосточна тръба, водосточни казанчета, челни дъски
- **обшивка на покрив** : корнизи, улами и поли с поцинкована ламарина

III. Натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци на 5 км извън града.

В Техническото предложение участниците да дадат гаранционен срок за извършената работа съгласно чл. 20, ал. 4, т. 2, т. 4 от Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО, който ще бъде вписан в договора. Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО.

Контрол

Контролът на обектите ще се упражнява от:

- Лице, определено със Заповед на Възложителя, което ще упражнява инвеститорски контрол на обекта.

Същият следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатираат своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок за сметка на изпълнителя.

Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

- Да се спазва НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.), в сила от 06.11.2004 г., и приложенията към нея;
- Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана
- Наредба №1-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
- Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);

Изисквания за опазване на околната среда.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда – не е допустимо строителните отпадъци да се складират извън ремонтната площадка, да се изхвърлят в и край кофите за смет, да не замърсяват стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и прилежащите към обектите имоти. От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Приемане на изпълнените работи.

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР – Протокол образец №19, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на извършените СМР за всеки отделен обект в 30-дневен срок след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Протокол образец №19 и всички други актове, изискващи се в Наредба № 3/31.06.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

МАКСИМАЛНИЯТ СРОК за изпълнение на поръчката е 60 календарни дни от датата, посочена във възлагателно писмо.

Максималната стойност на обществената поръчка е 25 125 лв. без ДДС

***Забележка:** При каквито и да е несъответствия, констатирани в ценовата оферта, участникът ще бъде отстранен!*

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет като цяло или по някои от гореописаните обекти.

ВАЖНО!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Изготвил:
инж. И. Джигов