

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За обществена поръчка с предмет : „Текущ ремонт на сграда на читалище в с.Сива река”,
община Свиленград”

Основни положения при организацията и изпълнението на СМР.


Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на Изпълнителя. Основните СМР следва да се извършат при следната последователност:

Строително ремонтни работи по покрив :

- Демонтаж ламаринена обшивка
- Демонтаж улуци
- Демонтаж водосточни тръби
- Грундиране по бетонови повърхности (преди да пристъпи към грундиране, избрания изпълнител трябва да почисти покрива и при необходимост да го измие)
- Направа на хидроизолация с посипка (един пласт)
- Доставка и монтаж на ламаринена обшивка
- Доставка и монтаж на водосточни тръби


Строително ремонтни работи по фасада:

- Направа на работно скеле (височина до 10 м)
- Демонтаж на дървени прозорци
- Демонтаж на метални прозорци
- Демонтаж на метална врата
- Доставка и монтаж на PVC 4 бр. прозорци (1,30/1,70 м) с две крила /едното отваряемо/



фиг.1

- Доставка и монтаж на PVC 6 бр. прозорци (2,20/2,30 м) с две крила / неотваряеми /
- Доставка и монтаж на PVC 2 бр. прозорци (2,20/2,30 м) с две крила /едното отваряемо/



фиг.2

- Доставка и монтаж на алуминиева врата (2,40/3,00 м) с две отваряеми крила с размери 1,20/2,20 м
- Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски само отвън на фасадата
- Обръщане на прозорци от двете страни
- Изкъртване на вароциментна мазилка по фасада
- Направа на нова вароциментна мазилка по фасада
- Боядисване с фасагенова боя цветна по фасада
- Натоварване, превоз и разтоварване на строителни отпадъци

В Техническото предложение участниците да дадат гаранционен срок за извършената работа съгласно чл. 20, ал. 4, т. 2, т. 4 от Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО, който ще бъде вписан в договора. Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО.

Контрол

Контролът на обектите ще се упражнява от:

- Лице, определено със Заповед на Възложителя, което ще упражнява инвеститорски контрол на обекта.

Същият следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатираат своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок за сметка на изпълнителя.

Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

- Да се спазва НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.), в сила от 06.11.2004 г., и приложенията към нея;
- Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана
- Наредба №1-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
- Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);

Изисквания за опазване на околната среда.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда – не е допустимо строителните отпадъци да се складираат извън ремонтната площадка, да се изхвърлят в и край кофите за смет, да не замърсяват стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и прилежащите към обектите имоти. От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Приемане на изпълнените работи.

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР – Протокол образец №19, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица.

СРОКЪТ на изпълнение на поръчката е 45 календарни дни от датата, посочена във възлагателно писмо.

Максимална стойност на обществената поръчка е **21 206,67 лв. без ДДС**

Забележка: При каквито и да е несъответствия, констатиращи в ценовата оферта, участникът ще бъде отстранен!

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет като цяло или по някои от гореописаните обекти.

ВАЖНО!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Изготвил: П
инж. И. Джигов