

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за обществена поръчка с предмет : Ремонт на ограда на ДЯ”Пролет”

Основни положения при организацията и изпълнението на СМР

Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от Изпълнителя в най-кратък срок и са за негова сметка. Основните СМР следва да се извършат при следната последователност:

1. Направа на нова ограда /на изток/ L=55 м

- изкоп земни почви с ширина 0,30 м и дълбочина 0,50 м
- полагане на бетон за основи В20
- изработка и монтаж на армировка №8, №10
- направа на кофраж стени с Н=0,75 м
- полагане на бетон за стени В20 с дебелина 0,30 м
- доставка и монтаж на ограден панел 22 броя с размери : Н-1000мм x L-2500, изработен от поцинкован стоманен тел с диаметър хоризонталните телове 4 мм, с диаметър вертикалните телове 4 мм, с 2 броя V-образни хоризонтални усилватели; покритие-поцинковано+прахово полиестерно покритие(PVC), с цвят- RAL-6005 (зелено) /фиг.1/



фиг.1

- доставка и монтаж на ограден стълб 24 броя с размери : Н-1000 мм (предвиден за монтаж върху бетонова основа с планка за анкериране в долната част); изработен от поцинкован стоманен профил 50x50 мм, предвиден за монтаж върху бетонова основа; покритие:поцинковано+прахово полиестерно покритие, с цвят- RAL-6005 (зелено) , затворен с PVC капачка в горния си край

2. Ремонт на стара ограда L= 296 м

- демонтаж на стара метална ограда
- демонтаж на портал (две крила) за коли
- демонтаж врати за пешеходци
- **демантираните метални пана, колове и врати да се предадат на представител на Възложителя с протокол**
- обработка изрязаните метални колове от оградата с антикорозионна паста
- направа на циментова шпакловка и мозайка (2-4 мм) по шапка и цокъл от вътрешна част на ограда
- доставка и монтаж на ограден панел 120 броя с размери : Н-1000мм х L-2500, изработен от поцинкован стоманен тел с диаметър хоризонталните телове 4 мм, с диаметър вертикалните телове 4 мм, с 2 броя V-образни хоризонтални усилватели ; покритие-поцинковано+прахово полиестерно покритие(PVC), с цвят- RAL-6005 (зелено) /фиг.2/



фиг.2

- доставка и монтаж на ограден стълб 126 броя с размери : Н-1000 мм (предвиден за монтаж върху бетонова основа с планка за анкериране в долната част); изработен от поцинкован стоманен профил 50x50 мм, предвиден за монтаж върху бетонова основа; покритие:поцинковано+прахово полиестерно покритие, с цвят- RAL-6005 (зелено) , затворен с PVC капачка в горния си край
- доставка и монтаж двукрила врата 1 брой с Н-1500 мм х L-5000 мм (светъл отвор); носещи колони, изработени от горещо поцинкован профил с размери 80x80 мм, с планки за анкериране в бетонова основа и покрити с прахово полиестерно покритие с цвят- RAL-6005 (зелено); крило на плъзгаща се врата изработено от горещо поцинкован профил, с размери 50x50 мм и вложено в него профил 20x20 мм; покритие-поцинковано+прахово полиестерно покритие(PVC), с цвят- RAL-6005 (зелено)
- доставка и монтаж двукрила врата 2 броя с Н-1500 мм х L-2000 мм (светъл отвор), носещи колони, изработени от горещо поцинкован профил с размери 80x80 мм, с планки за анкериране в бетонова основа и покрити с прахово полиестерно покритие с цвят- RAL-6005 (зелено); крило на плъзгаща се врата изработено от горещо поцинкован профил, с размери 50x50 мм и вложено в него профил 20x20

мм; покритие-поцинковано+прахово полиестерно покритие(PVC), с цвят- RAL-6005 (зелено)

- натоварване , превоз и разтоварване на строителни отпадъци на 5 км

В Техническото предложение участниците да дадат гаранционен срок за извършената работа съгласно чл. 20, ал. 4, т. 2, т. 4 от Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО, който ще бъде вписан в договора. Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО.

Контрол

Контролът на обектите ще се упражнява от:

- Лице, определено със Заповед на Възложителя, което ще упражнява инвеститорски контрол на обекта.

Същият следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти, появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатираат своевременно в протокол и Възложителят задължава Изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок, за негова сметка.

Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

- Да се спазва НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.), в сила от 06.11.2004 г., и приложенията към нея;
- Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
- Наредба №1-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
- Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);

Изисквания за опазване на околната среда.

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда – не е допустимо строителните отпадъци да се складираат извън ремонтната площадка, да се изхвърлят в и край кофите за смет, да не замърсяват стълбища, тротоари и други общи части, в т.ч. и прилежащите към обектите имоти. От Изпълнителя се изисква да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Приемане на изпълнените работи.

Предаването и приемането на извършените СМР, предмет на настоящата поръчка, ще се удостоверява със съставяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР – Протокол образец №19, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на извършените СМР 30-дневен срок след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Протокол образец №19 и всички други актове, изискващи се в Наредба № 3/31.06.2003г. за съставяне на

актове и протоколи по време на строителството. Плащането се извършва по банков път с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

СРОКЪТ на изпълнение на поръчката е 30 календарни дни от датата на възлагателно писмо за започване на обекта.

Обща максимална стойност на обществената поръчка е **28 990 лв. без ДДС.**

Забележка: При каквито и да е несъответствия, констатирани в ценовата оферта, участникът ще бъде отстранен!

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет като цяло.

Изготвил:
инж. Ив. Джигов

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП.