



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОКОЛНА СРЕДА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за обект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, бул. „България“ № 32, ЕИК: 000903825, представлявано от инж. Георги Манолов – Кмет на Община Свиленград.

ПРОЕКТ

„Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“, Договор № BG16M1OP002-2.005-0010, от 29.06.2018г. по ОПОС 2014-202г.“, сключен между община Свиленград и Министерство на околната среда и водите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Свиленград“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2021 г.“

Местонахождение на обекта.

Република България, област Хасково, община Свиленград, местност „Деветте чуки“, землище – гр.Свиленград.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на започване на изпълнението на договора до приключване на всички поети ангажименти, както следва:

- **СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И КОМПЕЛСЕН ДОКЛАД** – не повече от 30 (тридесет) календарни дни от предаване на инвестиционния проект на обекта.
- **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР:** Срокът започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2(2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до



датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 от Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- **СРОК ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД, ТЕХНИЧЕСКИЯ ПАСПОРТ, ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ПО ЧЛ. 54А ОТ ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР** – не повече от 15 (петнадесет) календарни дни считано от датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 от Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Услугите по строителен надзор ще се изпълняват след издаване на разрешение за строеж и сключване на договора за изпълнение на СМР. Текущите планове на Възложителя предполагат започване на СМР от второто тримесечие на 2019год. за изграждане на Компостираща инсталация и съпътстваща инфраструктура.

Прогнозният срок за изпълнение на строителството от откриване на строителната площадка до констативен акт Приложение № 15 към Наредба № 3, е **8 месеца**.


I. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

В обхвата на обществената поръчка за „Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за обект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград и съпътстваща инфраструктура““ са включени два подобекта, а именно: подобект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – община Свиленград“ и подобект „Съпътстваща инфраструктура“ до подобект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – община Свиленград“.

За обекта, предмет на настоящата обществена поръчка, ще бъде издадено едно Разрешение за строеж.

Настоящата обществена поръчка с предмет „Оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР за обект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“ е на стойност 59 000 лв. без ДДС, от които за:

1. Оценка на съответствие на инвестиционния проект и комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за обект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград и съпътстваща инфраструктура включително технически контрол по част „Конструктивна“ – 4000 лева без ДДС



2. Строителен надзор при изпълнение на СМР за обект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“ – 55 000 лева без ДДС

При изпълнение на поръчката ще се изпълняват следните услуги:

- **Оценка за съответствие на инвестиционния проект** (включително оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл.142, ал.10 от ЗУТ), с комплексен доклад за съответствие със съществените изисквания по чл.169 ал.1, т.1-6 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл.142, ал.5 от ЗУТ;

Оценката обхваща проверка за съответствие с:

- 1) Предвижданията на действащия ПУП и Парцеларни планове;
- 2) Правилата и нормативите за устройство на територията;
- 3) Изискванията по чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ;
- 4) Взаимната съгласуваност между частите на проекта;
- 5) Пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
- 6) Изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения, ако в обекта има такива;
- 7) Специфичните изисквания към определени видове строежи, съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

8) Оценка за съответствието на част „Конструктивна“, съгласно чл.142, ал.10 от ЗУТ.

- **Строителен надзор** при изпълнение на СМР за обект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“ в съответствие с чл.168 от ЗУТ, включително:

1) Законосъобразно започване на строежа съгласно чл.157 на ЗУТ, включително даване на строителна линия, подготовка и регистриране Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи;

2) Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите норми и правила за изпълнение на строително – монтажни работи и за спазване на изискванията по чл.169 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите на възникнали допълнителни СМР на строежа;

3) Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл.169 на ЗУТ;

4) Координация на строителния процес до издаване на Констативен акт образец №15;


5) Обсъждане с Възложителя, Строителя и Проектанта относно възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информиране на възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби;

6) Осъществяване на дейност на координатор по безопасност и здраве за изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

7) Контрол по спазването на условията за безопасност на труда и пожаро-безопасност;

8) Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

9) Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти;



10) Контрол на опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях;

11) Приемане СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи;

12) Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Законите разпоредби, включително Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 август 2003г. с последващите изменения и допълнения);

13) Окомплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за съответствие и др. и информиране на възложителя за липсващи документи, както и съдействие за тяхното набавяне;

13) Подпомагане на страните с указания относно прилагането на нормативните документи в България и законосъобразното изпълнение на проекта;

14) Участие в седмични оперативки и срещи с проектанта и строителя;

15) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;

16) Участва в комисии за провеждане на единични, 72-часови проби и комплексни изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

17) Изготвяне на Техническия паспорт на Строежа, съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г.;

18) Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ;

19) Заверка на екзекутивната документация;


20) Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем;

21) Осъществяване на геодезическо заснемане на обхвата на пътя и съоръжението, изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър;

22) Да осигури услугите на лице, оправомощено да извърши кадастрално заснемане на строежа (вкл. всеки отделен подобект и участък) с цел въвеждането в експлоатация и нанасяне в кадастралната карта и кадастралните регистри на строежа и самостоятелните обекти/ при необходимост/, съгласно ЗКИР.

23) Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл.176, ал.1 от ЗУТ, с който се удостоверява, че Строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на договора;

24) Да изготви, след приключване на строително-монтажните работи, "Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор" по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 2, съставен на български език, подписан и подпечатан от Изпълнителя, упражняващ строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части, както и да го представи на Възложителя с приложени



съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за издаване на разрешение за ползване на строежа;

25). Да участва в работата на Държавната приемателна комисия, назначена със заповед на началника на ДНСК и да подпише съставения от председателя на тази комисия „Протокол за установяване годността за ползване на строежа“ Приложение № 16 към Наредба № 3);

26). Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.

II. ОПИСАНИЕ И ОБЕМ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР


Във връзка с взето Решение № 604/28.06.2017 г. на Общински Съвет – Свиленград, съгласно скица № 15-252341/01.06.2017 г., издадена от Служба Геодезия, Картография и Кадастър – гр. Хасково и Акт № 10373 за поправка на Акт за общинска собственост гр. Свиленград се изготви проект на Подробен устройствен план за застрояване на ПИ 65677.70.78 в местност „Деветте чуки“, землище – гр. Свиленград.

Предвидено е в рамките на обект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“ да бъдат изградени два подобекта:

1. Подобект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – община Свиленград“ с обща площ 12 893 м², от която площ 25 % за озеленяване, като плътността на застрояване ще бъде до 20 %.

В рамките на имота трябва да бъдат изградени следните зони, и доставени следните машини, съоръжения и оборудване за целите на правилното експлоатиране на компостиращата инсталация, а именно:

- Административно – битова сграда (тип контейнер);
- Електронна везна с минимални изисквания - безшахтов монтаж на платформа със стоманена модулна конструкция за минимален товар от 400 кг. и максимален товар до 30 000 кг.. Платформата трябва да бъде с габарити - 12x3 м. Класът на точност на електронната везна трябва да бъде III;
- Съоръжение за измиване на гуми с минимални изисквания за габарити – 22x51.6x1 м и тегло – 4 000 кг. Съоръжението трябва да бъде снабдено с конвейерна система за разтоварване на натрупаната кал от дъното на инсталацията, измиване от външната и вътрешната част на колелата и долната част на товарния автомобил. Съоръжението трябва да бъде изработено от висококачествени компоненти за изключителна издръжливост и минимални.;
- Изгребна яма за отпадни води от административно-битовата сграда;
- Модулно съоръжение за пречистване на води за битови нужди с минимални изисквания за брой ползватели от 5 до 12;
- Резервоар за съхраняване на свежа вода за противопожарни и технически нужди;
- Трафопост;
- Площадка за приемане на разделно събрани зелени отпадъци;
- Площадка за приемане на разделно събрани биоразградими отпадъци;



- Зона за контейнери за битови отпадъци и отстранени примеси;
 - Площадка за шредиране на разделно събраните зелени отпадъци;
 - Купове за зреене на компоста;
 - Стационарно барабанно сито с навес;
 - Закрита зона за узряване и сушене на компоста;
 - Закрит склад за съхранение на готовия компост;
 - Гараж с навес за механизацията (шредер, трактор, обръщач);
 - Резервоар за съхранение на инфилтратата и за повърхностните води;
 - Изграждане на ограда. При входа на площадката е разположена метална автоматична врата;
 - Видеонаблюдение;
 - Осветление;
 - Оборудване и машини на площадката за компостиране:
 - ✓ Шредер;
 - ✓ Обръщач за размесване, разстилане и обръщане на компоста;
 - ✓ Стационарно барабанно сито;
 - ✓ Мини-челен товарач;
 - ✓ Трактор
2. Подобект „Съпътстваща инфраструктура“ до подобект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – община Свиленград“ с влязъл в сила ПУП-ПП. В рамките на подобекта предстои да бъдат изградени:
- ❖ **Водоснабдяване – 169 м;**
 - ❖ **Новоизградена пътна връзка – 137 м;**
 - ❖ **Електроснабдяване – 591 м..**

За целите на изграждането на подобект „Съпътстваща инфраструктура“ ще бъде изработен работен проект за „Местен път за достъп до площадка за компостираща инсталация“.


Част „Пътна“ за подобекта ще бъде проектирана в план и профил с технически елементи съгласно Наредба № 2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии и регулационния план на населеното място.

Част „Водоснабдяване“ на около 150 м североизточно от имота има изграден изкуствен водоем, собственост на Община Свиленград. Предвижда се захранването на обекта с вода за битови, противопожарни и технически нужди да се извършва от него.

Част „Електротехническа“ предвижда от захранването на имота да става от съществуващ ЖР /желязорешетъчен / стълб №67 от съществуваща ВЛ СН /въздушна линия средно напрежение/ 20kV , изв. Ново село монтиран в имот с идентификатор 65677.70.33, местност „Деветте чуки“, землището на гр. Свиленград , общ. Свиленград.

От съществуващ ЖР стълб №67 трасето на кабела се насочва по местен път към имот с идентификатор 65677.70.78, местност „Деветте чуки“, землището на гр. Свиленград , общ. Свиленград, в който ще се изгражда Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – община Свиленград с дължина на трасето – **591 м.**

Крайната точка на строежа е нов ТП / трансформаторен пост/, предвиден за монтиране в имота на възложителя.



В изготвения и влязъл в сила ПУП-ПРЗ е разработена устройствена схема на техническата инфраструктура по част „Електротехническа“, която цели да се покажат наличните електросъоръжения, които да послужат за изходна точка и разположението на техническите съоръжения необходими за присъединяване на обекта на възложителя съгласно чл.64 ал.2 и чл.108 ал.2 от ЗУТ, тъй като местността в която се намира имота е извън регулацията на населеното място и няма налични такива.

Категория на обекта

Съгласно чл. 137, ал.1, т. 2, б. „г“ от ЗУТ – обектът е II^{ра} категория.

Изпълнение на СМР

➤ **Общи изисквания по ЗУТ. Строително-технически норми и правила. Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти:**

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част „Строителство“ от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентния орган и подписване на Протокол образец 2 (2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР за всеки обект/група от обекти в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР за инвестиционния проект, лицензиран консултант независим строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ), въз основа на сключен договор с Възложителя упражнява строителен надзор в обхвата на договора си и съобразно изискванията на чл.168 от ЗУТ.


Във връзка с точното спазване на инвестиционния проект при изпълнението на СМР, посредством отделни правоспособни лица, автори на работния проект, ще се осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. Осъществяването на авторски надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, ще се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за инвестиционния проект, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване.

➤ **Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали:**

Изпълнителят на СМР трябва да изпълнява и поддържа строежа/ите в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в



продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

- 1) механично съпротивление и устойчивост (носимоспособност);
- 2) безопасност при пожар;
- 3) хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
- 4) безопасна експлоатация;
- 5) защита от шум;

Всяка доставка на строителната площадка и/или в складовете на изпълнителя на строителни продукти, които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има CE маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Всяка доставка ще се контролира от изпълнителя, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на оборудване свързано с изпълнението на инвестиционния проект трябва да бъде придружено с всички изискуеми документи.

Строителни продукти.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя на СМР.


В строежа трябва да бъдат вложени материалите, определени в работния проект и отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Доставяните материали и оборудване трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите подзаконовни нормативни актове, уреждащи тази материя.

Всяка промяна в одобрения работен проект трябва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Изпълнителят на СМР е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на инвестиционния проект.

Изпълнителят на СМР точно и надлежно трябва да изпълни договорените строително-монтажни работи, съгласно одобрения работен проект и качество, съответстващо на БДС или еквивалент. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя на СМР, същият да ги отстранява за своя сметка до приемане на работите от страна на Възложителя, независимо строителен надзор и авторския надзор.

Изпълнителят на СМР трябва да съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.



➤ **Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. План за безопасност и здраве.**

Изпълнителят осъществява контрол по време на изпълнение на строителните и монтажните работи по отношение на спазването на изискванията на Наредба № 2 от 2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (обн.ДВ. бр. 37 от 2004 г.) при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят на СМР е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят на СМР е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа.

Изпълнителят, трябва да осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

➤ **Изисквания относно опазване на околната среда.**

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят на СМР трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят на СМР е длъжен да изтегли цялата си механизация и невложени материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Изпълнителят упражнява контрол относно изискванията за опазване на околната среда.

➤ **Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.**

Изпълнителят ще упражнява строителен надзор е съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ.


Изпълнителят по всяко време може да инспектира работите, да контролира изпълнението на инвестиционния проект и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя на СМР за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя на СМР. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

➤ **Проверки и изпитвания.**

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя.

Изпитванията и измерванията на извършените строително – монтажни работи трябва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.



III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОДГОТОВКАТА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.


Участникът трябва да опише своето техническо предложение организацията за изпълнението на поръчката, така че да осигури изпълнението на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация. За целта, Участникът трябва да предложи организация на работата на необходимите правоспособни лица, разпределение на отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

ВАЖНО: Няма да бъдат оценявани предложения и съответно участниците ще бъдат предлагани за отстраняване, когато:

- Липсва описание на организация на изпълнението на поръчката и/или то не отговаря на изискванията на Техническата спецификация или другите условия за изпълнение на поръчката, заложи в документацията;
- Не е извършено разпределението по правоспособните лица за всички дейности, които ще бъдат изпълнявани (кой какво ще изпълнява) и/или описани са дейности, за които не са посочени правоспособни лица, които ще ги изпълняват и/или не са описани необходимите дейности, съгласно изискванията на Техническата спецификация и/или действащото законодателство;
- Предложената организация на изпълнение на поръчката не отговаря на нормативните изисквания за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

ВАЖНО: Оценка за съответствието и строителен надзор ще се извършва за изготвен работен проект за обект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“, както следва:

- I. За подобект „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци – община Свиленград“:
 - Част „Геодезия (трасировъчен план и вертикална планировка)“;
 - Част „Архитектура“;
 - Част „Конструктивна“ (строителни конструкции);
 - Части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура:
 - а) водоснабдяване и канализация;
 - б) електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации);
 - в) отопление, вентилация и климатизация;
 - г) пожаро-известяване;
 - д) сигнално-охранителна техника:
 - Част „Паркоустройство и благоустройство“;
 - Част „Технологична“;
 - Част „План за управление на строителните отпадъци“ с обхват и съдържание съгласно



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОКОЛНА СРЕДА

чл.4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали“;

- Част „План за безопасност и здраве“, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Част: „Пожарна безопасност“, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № Из-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 - Част „Проектно-сметна документация“;
2. **За подобект „Съпътстваща инфраструктура“:**
- Част „Пътна“;
 - Част „Геодезия“;
 - Част „Конструктивна“;
 - Част „Водоснабдяване“;
 - Част „Електрическа“ (електроснабдяване и електрообзавеждане);
- Част „План за управление на строителните отпадъци“ с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали“;
- Част „План за безопасност и здраве“, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 - Част: „Пожарна безопасност“, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
 - Част „Проектно-сметна документация“.

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Генерален план.
2. ПУП-ПРЗ и ПУП-ПП за водопровод, електропровод и довеждащ път

Съгласувал:
/инж.Иванка Димитрова-Ръководител на проекта/

Съгласувал:.....
/Янка Грудева- юрист на проекта/

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.42, ал.5 от ЗОП.