

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор на обект : „Благоустрояване на зелена площ за обществено ползване , находяща се в УПИ IV, кв.159 по плана на гр.Свиленград”

I. Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на технически проект и осъществяване на авторски надзор на обект: „Благоустрояване на зелена площ за обществено ползване , находяща се в УПИ IV, кв.159 по плана на гр.Свиленград”

II. Описание на обекта

Обектът, предмет на поръчката се намира в гр.Свиленград УПИ IV, кв.159 по плана на гр.Свиленград. Имотът е публична общинска собственост, АОС №96 от 22.02.1999г., представляващ зелена площ - 2135 кв.м, в която е имало изградена детска площадка, алеи и места за отдих. Към момента съоръженията са демонтирани и терена е неподдържан.

III. Цел на инвестиционния проект

Основната цел е да се благоустрои общинската площ, която е предназначена за широко обществено ползване, за да се осигури подходяща среда за ежедневен активен отдих на децата и жители на града. Другата важна цел на проекта е свързана с това да се подобри привлекателността на града чрез създаване на единна система от благоустроени площи с обща визия, съобразена със спецификата на града, като се запазят и доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти.

IV. Обхват и изисквания към изпълнението на проектирането

1.Обем и съдържание на проекта:

1. Проектът да съдържа следните части:
 - „Паркоустройство и благоустройство”
 - "Конструктивна"
 - "Геодезия"
 - „Пожарна безопасност“
 - „ПУСО”
 - „ПБЗ”
 - Проектно-сметна документация, вкл. количествено-стойностна сметка;

1. Съдържание на техническите проекти:

Част: Паркоустройство и благоустройство

- експертна оценка на съществуваща растителност към геодезическо заснемане;
- обяснителна записка;
- ситуация – ситуационен план на територията;
- дендрологичен проект и композиционно решение на съоръжения и оборудване на детска площадка за ползватели от 3-12 години – дендрологични дейности, разположение на детски съоръжения и парково оборудване, визуализация на предлаганите съоръжения и оборудване, видове настилки - растер;
- посадъчен проект;
- трасировъчен проект;
- детайли на детски съоръжения – изглед, монтаж;
- детайли на парково оборудване – изглед, монтаж;
- детайли настилки – монтаж;
- техническа спецификация на детски съоръжения - подробни инструкции за определяне на минималното разстояние за разполагане, ползване и монтаж, поддръжка и контрол.
- техническа спецификация на парково оборудване - подробни инструкции за определяне на минималното разстояние за разполагане, ползване и монтаж, поддръжка и контрол
- инструкции за видовете настилки - указания за полагане, поддържане и контрол, конкретни изисквания за дебелината, в зависимост от височината на свободно падане с приложимите стандарти
- в проектната документация да се предвиди ограда с височина 1м и мин. 2броя вход/изход и информационна табела.
- автоматизирана поливна система - автоматизацията да осигурява пълното управление на работата на напоителната система, без да се налага човешка намеса (освен по поддръжка, следене работните параметри на системата и почистване на филтрите). Подробно описание на компонентите на системата-ел. кабели, програматори, трасета и диаметри на тръбите, тип разпръсквачи и др. в зависимост от размерите на поливните площи и от вида на новопроектираната растителност.

Част: Геодезия

- обяснителна записка;
- геодезическо заснемане на територията предвидена за детска площадка и заснемане на съществуваща растителност в и около зоната за игра;
- вертикална планировка на новопроектираната детска площадка;
- трасировъчен проект на новопроектираната детска площадка.

Част Конструктивна

- обяснителна записка;
- детайли за начина на фундиране/анкерирание на съоръжения за игра и оборудване на площадката;
- детайли на монтаж на съоръжения за игра и оборудване на площадката;

Част ПБЗ

- Обяснителна записка;
- Ситуационен план и предписания по ПБЗ;

Количествена и количествено-стойностна сметка на всички видове СМР с предвидена стойност за сертифициране на площадката от лицензирана фирма и въвеждане в експлоатация.

Проектът да бъде съобразен и да отговаря на изискванията на:

- Наредба №1 на МРРБ за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра по отношение на броя на съоръженията и броя на заниманията и Закона за устройство на територията.
- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба №4 за осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания.

Предвидените в проекта видове работи и съоръжения да осигуряват необходимата надеждност, дълготрайност и ремонтна пригодност на отделните елементи

Отделните части от проекта да са взаимно обвързани и съгласувани.

Проектите да бъдат изработени от правоспособни лица.

V. Приемане на изпълнените работи:

Техническият проект да бъде представен в 4 (четири) екземпляра, всеки на хартиен носител и един екземпляр на магнитен носител (CD). За окончателно приет от възложителя изработен технически проект без забележки се приема подписан окончателен приемо-предавателен протокол.

VI. Осъществяване на авторски надзор

Изпълнителят ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрената проектна документация, приложимата нормативна уредба, посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават необходимата квалификация.

Авторският надзор ще бъде упражняван след покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектанта обекта е наложително, относно:

- Присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.;
 - Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект от страна на всички участници в строителството;
 - Изработване и съгласуване на промени в проектната документация при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.;
 - Заверка на ексекүтивната документация за строежа (ако е приложимо);
- Дейността Авторски надзор ще се изпълнява след стартиране на СМР .

VII. Срок за изпълнение на дейността изготвяне на технически проекти

Срокът на изпълнение на дейността изготвяне на технически проекти е съгласно предложението в офертата на участника.

Възложителят определя максимален срок за изпълнение на дейността за изготвяне на техническия проект **15 (петнадесет) дни.**

VIII. Срок на договора – 36 месеца след влизането му в сила.

IX. Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия за възлагане:

Предлагана обща цена и Предложен срок за изпълнение на дейността по изготвяне на техническия проект.

Съставил:

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД във връзка с чл.42, ал. 5 от ЗОП.