





N	Означения	
1	намалител DN75 / 40	- 2 бр.
2	предфланш. връзка ПЕ Ф 40	- 2 бр.
2"	свободен фланец ф 40	- 2 бр.
3	спирателен кран ф 40	- 3 бр.
4	FF ф 40 - дълж. се уточнява на място	
5	Мрежест филтър ф40	- 1 бр.
6	Водомер ф40 за 10м³/ч	- 1 бр.
7	Възвратна клапа ф40	- 1 бр.
8	Тройник 40/40	- 1 бр.

Забележки:

1. По време на строителството изкопите да се оградят и се вземат всички мерки за охрана на труда и безопасност на движението.
2. Забранява се движението на хора, механизация и депонирането на земни маси и строителни материали в конуса на обрушване.
3. Водомера да се избере в съответствие с проекта.
4. Арматурните водопроводни части и водомера се свързват помежду си с прави тръби с ф 40.
5. Топлоизолацията на тръбите, водомера и арматурата да се направи от влагоустойчива минерална вата-въже 5 см.
6. Шахтата е вкопана и кота метален капак е на кота на площадката за компостиране.
7. На 30 см под капака на шахтата да се постави дървена рамка върху която да легне дървен изолационен капак 5 см. Върху него да се постави минерална вата за предпазване от замръзване на водомера.
8. Капака се изработва от рифелова ламарина с d=5 мм



 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ		 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ		Съгласували по части:		Подпис:
Процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010 от 29.06.2018г., по ОПОС 2014-202г.“				Геодезия	инж. Г. Генчев	
				ПБЗ	инж. Г. Георгиев	
				Конструктивна	инж. Т. Найденов	
				ПБ	инж. Д. Георгиев	
				Технологична	инж. Н. Рачински	
				ИЗПЪЛНИТЕЛ:		
				"ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД		
				ЧЕРТЕЖ: Водомерна шахта		
				Длъжност	Име	Подпис
				Проектант	инж. Н.Рачински	
				Ръковод. екип	инж. Г. Георгиев	
				Управител	инж. Г. Георгиев	
				ЧЕРТЕЖ 6	ОБЩ БРОЙ ЧЕРТЕЖИ 7	