

ЛЕГЕНДА:


1. Административно - битова сграда (тип контейнер);
2. Електронна везна;
3. Съоръжение за измиване на гуми ;
4. Изгребна яма за отпадни води от административно-битовата сграда;
5. Резервоар за съхраняване на свежа вода за противопожарни и технически нужди;
6. Трафопост;
7. Площадка за приемане на разделно събрани зелени отпадъци;
8. Площадка за приемане на разделно събрани биоразградими отпадъци;
9. Зона за контейнери за битови отпадъци и отстранени примеси;
10. Мобилен шредер за шредиране на разделно събраните зелени отпадъци;
11. Купове за зреене на компоста;
12. Стационарно барабанно сито с навес;
13. Закрита зона за узряване и сушене на компоста
14. Закрит склад за съхранение на готовия компост
15. Гараж с навес за механизацията (шредер, трактор, обръщач);
16. Резервоар за съхранение на инфилтратата и за повърхностните води;

- Ограда на имота - 638,22м
- Озеленена площ - 3229м2
- Бетонирана площадка - 7509м2
- Асфалтирана площадка - 1364м2
- Покрита с покрив зона

- ос на площадкова канализация
- ос на площадков водопровод
- отводнителни канавки с решетка
- наклон на отводнителни канавки

Площ имот : 12 893.20м2
Зелена площ: 3 276.36м2

Забележка:
На всяка чупка от площадковата канализация е предвидена Шахта Ø400 от ПЕВП и дълбочина 2,0м'



Но на РШ	Кота Дъно	Кота Капак
РШ 1	+59,90	+61,80
РШ 2	+59,85	+61,75
РШ 3	+59,80	+61,70
РШ 4	+59,68	+61,58
РШ 5	+59,67	+61,57
РШ 6	+59,63	+61,53
РШ 7	+59,28	+61,18
РШ 8	+59,16	+61,06
РШ 9	+59,05	+60,95
РШ 10	+58,75	+60,65

Процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010 от 29.06.2018г., по ОПОС 2014-202г.“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ОБЕКТ: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“

ПОДОБЕКТ: „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград“

ФАЗА: Работен проект	Мащаб: 1:500
ЧАСТ: В и К	2018г.

Съгласували по части:		Подпис:
Геодезия	инж. Г. Генчев	
ПБЗ	инж. Г. Георгиев	
Технологична	инж. Н.Рачински	
ПБ	инж. Д. Георгиев	
ИЗПЪЛНИТЕЛ:		
"ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД		
ЧЕРТЕЖ: СИТУАЦИОНЕН ПЛАН - площадков водопровод и канализация		
Длъжност	Име	Подпис
Проектант	инж. Н. Рачински	
Ръковод. екип	инж. Г. Георгиев	
Управител	инж. Г. Георгиев	
ЧЕРТЕЖ 1	ОБЩ БРОЙ ЧЕРТЕЖИ 11	