

Индикативно предложение (КСС)					
от „БКС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД, ЕИК 104637700,					
Обект:			СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР. I		
Възложител:			ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД		
№ по ред	Доларит	Ед. мбр	Колчество общо за обекта	Единица цена (БЛВ ЛКС)	Общона лен (БЛВ ЛКС)
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					
Енергоспестяващи мерки 1					
1.	Подмяна на външна дограма				
1.1	Демонтаж на съществуваща дървена и метална дограма	m ²	31,51	8,00	252,08
1.2	Доставка и монтаж на алуминиева дограма с прекъснат термомост, с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.40 W/m ² K, с отваряемост - по спецификация	m ²	4,32	150,15	648,85
1.3	Доставка и монтаж на PVC дограма с двоен стъклопакет, с едно ниско емисионно външно стъкло, с коефициент на топлопреминаване <1.40 W/m ² K, петкамерна, с 1/3 отваряемост - по спецификация	m ²	27,19	150,15	4 082,58
1.4	Товарене и извозване на дограма склад	t	7,00	10,00	70,00
Съгътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма					
1.5	Вътрешно обръщане на дограма (вкл. вароцим. замазка, гипсова шпакловка, ъгъл с мрежа и т.н. без финален слой)	m ¹	96,68	8,00	773,44
1.6	Доставка и монтаж на AL подпрозоречни первази с широчина до 25 см, външни	m ¹	65,00	12,00	780,00
1.7	Трикратно боядисване вътрешно рамки врати и прозорци	m ²	35,00	12,00	420,00
1.8	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 20 км	m ³	5,00	12,00	60,00
Енергоспестяващи мерки 2					
2.	Топлинно изолиране на фасадни стени				
2.1	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система EPS, б=10см по фасади	m ²	795,00	2,00	1 590,00
2.2	Доставка и монтаж на топлоизолационен материал EPS с дебелина 10 см и коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK	m ²	795,00	45,05	35 814,75
2.3	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационен материал EPS с дебелина 3 см и коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK около прозорци и врати	m ²	130,00	2,00	260,00
2.4	Доставка и монтаж на топлоизолационен материал EPS с дебелина 3 см и коеф. на топлопроводност λ=0,035 W/mK около прозорци и врати	m ²	130,00	35,05	4 558,50
2.5	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на противопожарна изолация от минерални топлоизолационни плочи на хоризонтални и вертикални ивици по фасади	m ²	20,00	2,00	40,00

2.6	Доставка и полагане на минерални топлоизолационни плочи на хоризонтални ивици по фасади, съгласно предписания по част ПБ, с клас по реакция на огън А1, 100 mm и плътност минимално 100кг/м3	м ²	20,00	32,00	640,00
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на фасадните стени					
2.7	Монтаж и демонтаж на тръбно фасадно скеле	м ²	1275,00	10,00	12 750,00
2.8	Обрушване и изкърпване на външни фасадни стени (20 %)	м ²	150,00	8,00	1 200,00
2.9	Довършителни работи по монтаж на топлоизолационна система, включително дюбелиране, полиетиленова мрежа, шпакловка	м ²	945,00	18,05	17 057,25
2.10	Доставка и полагане на предпазна мрежа	м ²	815,00	1,00	815,00
2.11	Доставка и монтаж на водооткапващи профили по горен ръб прозорци	м'	125,00	7,00	875,00
2.12	Демонтаж и монтаж на климатици	бр.	5,00	10,00	50,00
2.13	Доставка и монтаж на вентилационни решетки на вентилационни отвори в подпокривно пространство	бр.	50,00	2,00	100,00
2.14	Полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка, по външни стени, включително грундиране	м ²	815,00	10,00	8 150,00
2.15	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м ³	15,00	50,05	750,75
Енергоспестяващи мерки 3					
3.	Топлинно изолиране на покрива				
3.1	Доставка и полагане на топлоизолация по покрив под таванска плоча с XPS 100 mm с коеф. на топлопроводност $\lambda=0,030$ W/mK, мрежа и шпакловка	м ²	75,00	35,05	2 628,75
3.2	Доставка и монтаж на топлинна изолация от минерална вата с дебелина 12 см в подпокривно пространство с коеф. на топлопроводност 0,037 W/mK	м ²	335,00	40,04	13 413,40
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на покрива					
3.3	Доставка и монтаж на цялостна циментова замазка	м ²	410,00	4,00	1 640,00
3.4	Доставка и монтаж на хидроизолация по покриви	м ²	410,00	8,00	3 280,00
3.5	Изкърпване на външна мазилка по комини - 20%	м ²	15,00	3,10	46,50
3.6	Доставка и монтаж на шапки от поцинкована ламарина по комини и вентилационни отвори	м ²	25,00	5,00	125,00
3.7	Направа на дъсчена основа по борд за закрепяне на последващи обшивки	м ²	35,00	3,53	123,55
3.8	Почистване на подпокривно пространство от филц и строителни отпадъци	м ²	410,00	5,00	2 050,00
3.9	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 км	м ²	10,00	5,00	50,00
4.	Мерки за осигуряване на достъпна среда				
4.1	Доставка и монтаж на външен асансьор за хора с увреждания	бр.	1,00	23040,00	23 040,00
4.2	Доставка и монтаж на термopanели за обличане на асансьорна шахта	м ²	100,00	12,03	1 203,00
4.3	Разрушаване на стенен фаянс в баните	м ²	45,00	5,00	225,00
4.4	Разрушаване на подова настилка - теракот в баните	м ²	15,00	5,00	75,00
4.5	Отстраняване на подкожушена боя по стени и тавани	м ²	10,00	1,51	15,10
4.6	Отстраняване на увредена мазилка по стени и тавани	м ²	10,00	3,53	35,30
4.7	Доставка и монтаж на стенен фаянс в баните	м ²	45,00	18,00	810,00
4.8	Доставка и полагане на подов теракот за баните	м ²	15,00	18,00	270,00
ОБЩО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА					140 766,60
ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ					
1.	АСАНСЬОР				
Демонтажни работи					
1.1	Демонтаж на метални балконски парапети	м ²	8,00	6,46	51,68
1.2	Разбиване на монолитни балконски парапети	м ³	1,40	65,06	91,08
1.3	Разбиване на балкони и козирка	м ³	1,40	65,06	91,08
1.4	Разбиване на стъпала	м ³	0,40	65,00	26,00

1.5	Демонтаж на тротоарни плочи				
	Земни работи	м ²	15,40	4,22	64,99
1.6	Изкоп с багер на транспорт	м ³	16,90	4,54	76,73
1.7	Тънък изкоп за подравняване - ръчно	м ³	1,50	55,05	82,58
1.8	Натоварване на изкопани земни маси на транспорт	м ³	2,00	25,00	50,00
1.9	Извозване на земни маси на разтоварище	м ³	24,00	4,20	100,80
1.10	Обратен насип с уплътняване на трошенокаменна фракция под настилка	м ³	8,40	32,00	268,80
	Кофражни работи				
1.11	Кофраж за основи и стени	м ²	25,40	26,86	682,24
	Бетонени работи				
1.12	Подложен бетон В15	м ³	1,50	128,00	192,00
1.13	Бетон за основи, стени и настилка В20	м ³	7,60	132,00	1 003,20
	Армировъчни работи				
1.14	Армировка АI	кг	140	1,88	263,20
1.15	Армировка АIII	кг	421	1,88	791,48
	Възстановителни работи				
1.16	Монтаж на тротоарни плочи	м ²	5,60	14,00	78,40
	Стоманена конструкция				
1.17	Доставка и монтаж на стоманена конструкция	кг	2836,00	2,80	7 940,80
1.18	Анкерни болтове М12	бр	60,00	21,20	1 272,00
	Антикорозионна защита				
1.19	Алкиден грунд двукратно по стоманена конструкция	м ²	70,00	4,57	319,90
1.20	Блажна боя двукратно по стоманена конструкция	м ²	70,00	5,89	412,30
2.	КОНСТРУКЦИЯ ЗА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
	Кофражни работи				
2.1	Кофраж за основи	м ²	5,00	34,93	174,65
	Армировъчни работи				
2.2	Армировка АI	кг	14	1,88	26,32
2.3	Армировка АIII	кг	19	1,88	35,72
2.4	Монтаж на армировка N10 с двукомпонентно лепило	бр	64	5,12	327,68
	Бетонени работи				
2.5	Бетон В20	м ³	0,30	215,05	64,52
	Стоманена конструкция				
2.6	Доставка и монтаж на стоманена конструкция	кг	291,00	2,80	814,80
2.7	Анкерни болтове М10	бр	32,00	14,95	478,40
	Антикорозионна защита				
2.8	Алкиден грунд двукратно по стоманена конструкция	м ²	14,00	4,57	63,98
2.9	Блажна боя двукратно по стоманена конструкция	м ²	14,00	5,89	82,46
	ОБЩО ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ				15 927,79
	ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ				
	Енергоспестяващи мерки 6				
1.	Осветителна инсталация				
1.1	Демонтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	282	10	2820,00
1.2	Доставка и монтаж на осветително тяло RC132V W60L60 1 xLED36S/840 NOC	бр.	185	117	21645,00
1.3	Доставка и монтаж на осветително тяло RC127V W30L120 1 xLED36S/840 OC	бр.	3	114	342,00
1.4	Доставка и монтаж на осветително тяло WT120C L1200 1xLED40S/840	бр.	16	93	1488,00
1.5	Доставка и монтаж на осветително тяло ПЛАФОН 12W, IP44 , LED, СЪС СЕНЗОР	бр.	47	84	3948,00
1.6	Доставка и монтаж на осветително тяло ПЛАФОН 12W, IP44 , LED	бр.	31	78	2418,00
1.7	Направа на монофазно трасе с кабел ПВВ-МБ1 3x1.5 - 10m, с кабелен канал 20/40	бр.	10	48	480,00
1.8	Доставка и монтаж на осветител аварийен за монтаж на стена IP21, 1x8W пиктограма „Стрелка“ - хоризонтална/вертикална, на зелен фон, с автономно хранване за 1,5 часа	бр.	21	48	1008,00
1.9	Доставка и полагане на кабел NYM 3x1.5	м	130	2,3	299,00
1.10	Доставка и монтаж на кабелен канал 20x40	м	130	3,6	468,00

1.11	Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 6А в Т1, Т2, Т3 и Т4, подвързване на евак,осв.	к-т	1	150	150,00
2.	Силова инсталация				
2.1	Доставка и монтаж на ел.табло ТОВК по приложена еднолинейна схема	бр.	1	487	487,00
2.2	Доставка и монтаж на ел.апаратура за промяна в ел.табло ГРТ, по приложена еднолинейна схема	бр.	1	98	98,00
2.3	Доставка и монтаж на ел.апаратура за промяна в ел.табло Тет.3, по приложена еднолинейна схема	бр.	1	53	53,00
2.4	Доставка и монтаж на ел.апаратура за промяна в ел.табло Тет.4, по приложена еднолинейна схема	бр.	1	53	53,00
2.5	Доставка и полагане на СВТ 5x10	м	90	15,74	1416,60
2.6	Направа на монофазен излаз с кабел СВТ 3x1.5 - 20m	бр.	3	63	189,00
2.7	Направа на монофазен излаз с кабел СВТ 3x10 - 20m	бр.	2	195	390,00
2.8	Направа на монофазен излаз с кабел СВТ 5x10 - 90m	бр.	1	1416,6	1416,60
3.	Възстановяване на Мълниезащита				
3.1	Доставка и монтаж на активен мълниеприемник с изпреварващо действие с време на изпреварване $\Delta T=60\mu s$	бр.	1	1938	1938,00
3.2	Доставка и монтаж на мачта за активен мълниеприемник с изпреварващо действие с $h=4m$, комплект с укрепване	бр.	1	245	245,00
3.3	Съединителна клема от цинкована стомана, ф8/мачта за активен мълниеприемник с изпреварващо действие	бр.	1	9,6	9,60
3.4	Доставка и полагане на мълниеприемен проводник от AlMgSi 0.5 ф8мм	м	46	1,89	86,94
3.5	Бетонни блокчета ($h=10sm$) с доставка и монтаж	бр.	46	3,98	183,08
3.6	Държач за проводник по стена	бр.	2	5,84	11,68
3.7	Фалцова клема с доставка и монтаж	бр.	2	8,92	17,84
3.8	Доставка и монтаж на държачи за екструдирани проводници от AlMgSi 0.5 ф8/ф10.5мм, по фасадата	бр.	24	1,39	33,36
3.9	Доставка и монтаж на изолиран екструдирани проводници от AlMgSi 0.5 ф8/ф10.5мм, под противопожарна ивица на фасадата на сградата	м	24	2,87	68,88
3.10	Доставка и монтаж на съединителна клема от цинкована стомана, ф8/ф8	бр.	14	3,94	55,16
3.11	Доставка и полагане на горещопоцинкована шина 40x4мм	м	24	3,92	94,08
3.12	Доставка и монтаж на заземителен прът от цинкована стомана L1500/Ø20мм	бр.	4	32,3	129,20
3.13	Заземителна клема за връзка на шина със заземителен кол Ø20/1500мм с доставка и монтаж	бр.	4	10,15	40,60
3.14	Антикорозионна лента с доставка и монтаж	бр.	1	22,1	22,10
3.15	Направа на заварка с дължина на заваръчния шев 120мм	бр.	2	7,12	14,24
3.16	Доставка и монтаж на държачи за шина 40x4мм	бр.	4	5,08	20,32
3.17	Доставка и монтаж на контролна кутия с ревизионна врата	бр.	2	28,8	57,60
3.18	Измерване съпротивлението на заземител	бр.	2	8,74	17,48
3.19	Измерване съпротивлението на заземител	бр.	2	17	34,00
3.20	Протокол от измервателна лаборатория	бр.	1	48	48,00
4.	СОВ				
4.1	Доставка и монтаж на газсигнализатор	бр.	4	155	620,00
4.2	Газ сигнализаторна централа за 3 датчика, с управление съгласно разчетна схема	бр.	2	560	1120,00
4.3	Магнет вентил	бр.	2	60	120,00
4.4	Доставка и полагане на кабели, съгласно блокова схема	к-т	2	230	460,00
ОБЩО ЧАСТ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ					44 616,36
ЧАСТ ВиК					
Енергоспестяващи мерки 2					
1.	Топлинно изолиране на фасадни стени				
1.1	Демонтаж на водосточни тръби ф100mm, вкл. фитинги и всички необходими аксесоари	м'	78	6	468,00


1.2	Доставка и монтаж на водосточни тръби ф100mm, вкл. фитинги и всички необходими аксесоари	m'	78	25	1950,00
1.3	Доставка и монтаж на укрепители за тръби за дъждовна канализация	бр.	39	7	273,00
1.4	Изпитване на цялата канализация	m'	78	5	390,00
1.5	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 км	m ²	48	5	240,00
Енергоспестяващи мерки 3					
2.	Топлинно изолиране на покрива				
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на покрива					
2.1	Демонтаж на водосточни казанчета	бр.	6	5	30,00
2.2	Доставка и монтаж на водосточни казанчета	бр.	6	50	300,00
2.3	Демонтаж и монтаж на улици	m'	82	12,5	1025,00
2.4	Почистване, натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци на 10 км	m ²	3	5	15,00
Мерки за осигуряване на достъпна среда - ремонт на бани, с тоалетна за инвалиди - по една в апартаментите за 3 и 4 етаж					
3	Доставка , инсталиране и изпитване на тръби за водопровода				
3.1	Пробиване на отвор за преминаване през стена и запълване на отвора около тръбите с пенополиуретан	бр.	2	2	4,00
3.2	Къртене, прокопаване на улей и сметосъбиране за монтаж на водопроводни тръби	m ²	48	5	240,00
3.3	Доставка и монтаж ПП тръби PN16 DN 20 вкл. фасонни части-студена вода	m'	6	12	72,00
3.4	Доставка и монтаж ПП тръби PN16 DN 25 вкл. фасонни части-студена вода	m'	24	12	288,00
3.5	Доставка и монтаж ПП тръби PN20 DN 20 вкл. фасонни части-топла вода	m'	22	12	264,00
3.6	Доставка и монтаж ПП тръби PN20 DN 25 вкл. фасонни части-топла вода	m'	8	14	112,00
3.7	Доставка, инсталиране и изпитване на спирателни кранове - мини спирателни кранове ф3/8"	бр.	2	12	24,00
3.8	Доставка, инсталиране и изпитване на спирателни кранове - мини спирателни кранове ф3/4"	бр.	2	12	24,00
3.9	Доставка , инсталиране и изпитване на санитарни прибори , вкл. Фитинги и всички необходими аксесоари				
	- батерия за тоалетна мивка стояща ,	бр.	2	80	160,00
	- вентил за тоалетно казанче	бр.	2	15	30,00
	- душ-комплект	бр.	4	92	368,00
3.10	Почистване и изпитване на цялата водоснабдителна мрежа	m'	35	2	70,00
3.11	Дезинфекциране на цялата водоснабдителна система	m'	35	5	175,00
4	Доставка, монтаж и укрепване и изпитване на тръби за канализация				
4.1	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50mm, вкл. фитинги и всички необходими аксесоари	m'	14	10	140,00
4.2	Доставка и монтаж на PVC тръба ф110mm, вкл. фитинги и всички необходими аксесоари	m'	2	14	28,00
4.3	Доставка и монтаж на ПС ф50	бр.	4	36	144,00
4.4	Доставка и монтаж на тройник ø110- ø110, ø50- ø110	бр.	8	12	96,00
4.5	Доставка и монтаж на PVC коляно до ø110	бр.	4	7	28,00
4.6	Доставка и монтаж на PVC коляно до ø50	бр.	8	7	56,00
4.7	Доставка и монтаж на санитарни прибори с необходимите аксесори				
	-тоалетни казанчета с необходимите аксесори заедно с конзолна тоалетна чиния	бр.	2	205	410,00
	-тоалетна мивка с сифон с необходимите аксесори	бр.	2	85	170,00
4.8	Изпитване на цялата канализация	бр.	14	5	70,00
Мерки за осигуряване на ЕЕ					
5	Доставка , инсталиране и изпитване на тръби за водопровода				
5.1	Пробиванена отвор за преминаване през стена и запълване на отвора около тръбите с пенополиуретан	бр.	4	2	8,00
5.2	Къртене, прокопаване на улей и сметосъбиране за монтаж на водопроводни тръби	m ²	5	5	25,00
5.3	Пробиване на отвор за преминаване през плоча и запълване на отвора около тръбите с пенополиуретан	бр.	4	12	48,00

5.4	Доставка и монтаж ПП тръби PN20 DN 20 вкл. фасонни части-топла вода	m'	78	14	1092,00
5.5	Доставка и монтаж на ПП тръби PN20 STABI с AI вложка DN 20-топла вода	m'	24	16	384,00
5.6	Доставка и монтаж ПП тръби P20 STABI с AI вложка DN 25-топла вода	m'	90	18	1620,00
5.7	Доставка и монтаж ПП тръби PN20 STABI с AI вложка DN 32- студена вода	m'	11	20	220,00
5.8	Доставка и монтаж ПП тръби PN20 STABI с AI вложка DN 32-топла вода	m'	50	21	1050,00
5.9	Доставка и монтаж ПП тръби PN20 STABI с AI вложка DN 40-топла вода	m'	35	26	910,00
5.10	Доставка и монтаж топлоизолация за тръби DN 20	m'	102	4,5	459,00
5.11	Доставка и монтаж топлоизолация за тръби DN 25	m'	90	4,8	432,00
5.12	Доставка и монтаж топлоизолация тип за тръби DN 32	m'	50	5,6	280,00
5.13	Доставка и монтаж топлоизолация за тръби DN 40	m'	35	7	245,00
5.14	Доставка и монтаж монтажни скоби на дюбел за ПП тръби DN 20	бр	12	2,5	30,00
5.15	Доставка и монтаж монтажни скоби на дюбел за ПП тръби DN 25	бр	90	3,5	315,00
5.16	Доставка и монтаж монтажни скоби на дюбел за ПП тръби DN 32	бр	50	4,5	225,00
5.17	Доставка и монтаж монтажни скоби на дюбел за ПП тръби DN 40	бр	35	6	210,00
5.18	Доставка и монтаж на сграден водомер 1"	бр.	1	64	64,00
5.19	Доставка и монтаж Секретен кран DN 20 ПП	бр	2	18	36,00
5.20	Доставка и монтаж Секретен кран DN 25 ПП	бр	12	23	276,00
5.21	Доставка и монтаж Секретен кран DN 32 ПП	бр	2	35	70,00
5.22	Доставка и изпитване на спирателни кранове 1 1/4" при бойлер	бр.	1	16	16,00
5.23	Доставка и изпитване на спирателни кранове 3/4" при бойлер	бр.	2	9	18,00
5.24	Доставка и изпитване на спирателни кранове 1" при бойлер	бр.	1	12	12,00
5.25	Доставка и изпитване на възвратни кранове 3/4" при бойлер	бр.	1	15	15,00
5.26	Доставка , инсталиране на циркулационна помпа за БГВ - Q=450,0 л/ч, H=0,50м	бр.	1	216,2	216,20
5.27	Доставка , инсталиране и изпитване на санитарни прибори , вкл. Фитинги и всички необходими аксесоари - батерия за тоалетна мивка стояща , - душ-комплект	бр.	30	80	2400,00
5.28	Почистване и изпитване на цялата водоснабдителна мрежа	бр.	30	92	2760,00
5.29	Дезинфекциране на цялата водоснабдителна система	m'	288	2	576,00
5.30	Доставка и монтаж ПП тръби PN16 DN 20 вкл. фасонни части-конденз	m'	288	5	1440,00
6.	Мерки за Пожаробезопасност			14	84,00
6.1	Демонтаж, доставка и монтаж на сграден противопожарен кран ПКФ2" комплект с шланг 20м и струйник	бр.	2	336	672,00
7.	Нормативни мерки - съпътстващи				
7.1	Доставка и монтаж на PVC тръба ф50mm, вкл. фитинги и всички необходими аксесоари	m'	7	10	70,00
7.2	Доставка и монтаж на тройник ø50- ø110	бр.	4	12	48,00
7.3	Доставка и монтаж на PVC коляно до ø50	бр.	12	7	84,00
7.4	Доставка и монтаж на мазниноуловител	бр.	2	1100	2200,00
7.5	Пробиване на отвор за преминаване през стена и запълване на отвора около тръбите с пенополиуретан	бр.	3	2	6,00
	ОБЩО ЧАСТ ВИК				26 280,20
	ЧАСТ ОВК				
	Енергоспестяващи мерки 4				
1.	Изграждане на ВОИ Етажи 3 и 4				

1.1	Доставка и монтаж на кондензен степен газова котел - 30kW	бр.	2	3500,00	7 000,00
1.2	Доставка и монтаж на Автомат за допълване 1/2"	бр.	2	40,00	80,00
1.3	Доставка и монтаж на Сферичен кран 3/4"	бр.	4	15,00	60,00
1.4	Доставка и монтаж Сферичен кран 1/2"	бр.	2	12,00	24,00
1.5	Доставка и монтаж на Воден филтър 3/4"	бр.	2	36,00	72,00
1.6	Доставка и монтаж на Алюминиев радиатор с 4 глйдера H=500	бр.	2	110,00	220,00
1.7	Доставка и монтаж на Алюминиев радиатор с 5 глйдера H=500	бр.	2	130,00	260,00
1.8	Доставка и монтаж на Алюминиев радиатор с 6 глйдера H=500	бр.	11	150,15	1 651,65
1.9	Доставка и монтаж на Алюминиев радиатор с 7 глйдера H=500	бр.	13	170,00	2 210,00
1.10	Доставка и монтаж на Алюминиев радиатор с 8 глйдера H=500	бр.	4	190,00	760,00
1.11	Доставка и монтаж на Алюминиев радиатор с 9 глйдера H=500	бр.	2	210,00	420,00
1.12	Доставка и монтаж на Лира за баня 400/900	бр.	26	130,00	3 380,00
1.13	Доставка и монтаж на Радиаторен вентил с термостатична глава 1/2"	бр.	60	42,00	2 520,00
1.14	Доставка и монтаж на Ръчен обезвъздушител за радиатор 1/2"	бр.	60	12,00	720,00
1.15	Доставка и монтаж на Секретен вентил 1/2"	бр.	60	15,00	900,00
1.16	Доставка и монтаж на стабилизирана полипропиленова тръба ф20x2,8мм	м	320	4,80	1 536,00
1.17	Доставка и монтаж на стабилизирана полипропиленова тръба ф25x2,8мм	м	75	5,00	375,00
1.18	Доставка и монтаж на стабилизирана полипропиленова тръба ф32x3,6мм	м	140	7,50	1 050,00
1.19	Доставка и монтаж на стабилизирана полипропиленова тръба ф40x3,7мм	м	5	9,00	45,00
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изграждане на ВОИ за етажи 3 и 4					
1.20	Пробиване и възстановяване на отвори в стени, подове и тавани, включително доставка и монтаж на обсадни тръби за подове	бр.	50	18,00	900,00
Енергоспестяващи мерки 5					
2.	Изграждане на слънчево-колекторна инсталация за БГВ				
2.1	Доставка и монтаж на Бойлер за БГВ с една серпентина и ел.нагревател 7,5kW;220V - 750 литра	бр.	2	4200,00	8 400,00
2.2	Доставка и монтаж на Вакуумно-тръбен слънчев колектор 20тр x ф58, площ 3,11 кв.м, комплект със стойки за монтаж	бр.	10	1450,00	14 500,00
2.3	Доставка и монтаж на Циркулационна помпа за соларна инсталация с честотно управление 1,2m ³ /h; 4mHs; 0,05kW; 220V	бр.	1	360,00	360,00
2.4	Доставка и монтаж на Затворен разширителен съд за соларна инсталация 100 литра	бр.	1	260,00	260,00
2.5	Доставка и монтаж на Диференциален терморегулатор за соларна инсталация	бр.	1	250,00	250,00
2.6	Доставка и монтаж на Температурен датчик за слънчев колектор	бр.	1	85,16	85,16
2.7	Доставка и монтаж на Температурен датчик за бойлер	бр.	2	65,00	130,00
2.8	Доставка и монтаж на Спирателен кран 1"	бр.	4	24,52	98,08
2.9	Доставка и монтаж на Спирателен кран 1 1/4"	бр.	6	35,00	210,00
2.10	Доставка и монтаж на Предпазен вентил 3bar - 3/4"	бр.	1	85,00	85,00
2.11	Доставка и монтаж на Кран за пълнене и източване 3/4"	бр.	1	18,50	18,50
2.12	Доставка и монтаж на Възвратна клапа 1 1/4"	бр.	2	62,45	124,90
2.13	Доставка и монтаж на Филтър воден 1 1/4"	бр.	1	86,00	86,00
2.14	Доставка и монтаж на Трипътен вентил с ел. задвижка 1 1/4"	бр.	1	460,00	460,00
2.15	Доставка и монтаж на Автоматичен обезвъздушител подплавък с клапа 1/2"	бр.	4	35,03	140,12
2.16	Доставка и монтаж на Полипропиленова тръба DN40;PN16	л.м.	4	10,20	40,80

2.17	Доставка и монтаж на Медна тръба ф35x1,5мм	л.м.	75	24,50	1 837,50
2.18	Доставка и монтаж на Медна тръба ф28x1,5мм	л.м.	10	38,00	380,00
2.19	Доставка и монтаж на Топлоизолация с микропореста гума б=13мм. за тръба ф до Ду50	л.м.	85	1,20	102,00
2.20	Доставка и монтаж на Антисамръзваща течност - пропилен гликол, 10 л., концентрат	бр.	5	135,00	675,00
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изграждане на слънчево-колекторна и-я за БГВ					
2.21	Пробиване и възстановяване на отвори в стоманобетонни плочи и стени	бр.	8	28,00	224,00
ОБЩО ЧАСТ ОБК					52 650,71
ЧАСТ ГАЗОСНАБДЯВАНЕ					
Енергоспестяващи мерки 4					
1.	Доставка и монтаж на дворна мрежа (стоманени тръби, арматура и фитинги) ниско налягане за природен газ				
1.1	Доставка на тръби и фитинги	к-т	1,00	2000,00	2 000,00
1.2	Монтаж на тръбна мрежа - подземно	м	32,00	40,00	1 280,00
1.3	Монтаж на тръбна мрежа - открито	м	49,00	30,00	1 470,00
2.	Доставка и монтаж на комбинирана (газо - нафтова) горелка на съществуващ водогреев котел с мощност максимум 60 kW				
2.1	Доставка на комбинирана горелка	бр.	1,00	1200,00	1 200,00
2.2	Монтаж и настройка на комбинирана горелка	к-т	1,00	600,00	600,00
3.	СМР по газификация на локално котелно				
3.1	Доставка и монтаж на тръби и фитинги	к-т	1,00	600,00	600,00
4.	Доставка и монтаж на два броя стенни газови кондензационни котли за отопление на етажи 3 и 4				
4.1	Доставка на едноконтурен стенен кондензационен котел	бр.	2,00	2800,00	5 600,00
4.2	Монтаж и настройка на котел	бр.	2,00	150,00	300,00
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с газификация и подмяна на ВОИ					
1.	Такса присъединяване към ГРМ	к-т	1,00	2130,00	2 130,00
2.	Заверяване на работен проект	к-т	1,00	200,00	200,00
3.	Изпитване на газовата инсталация	к-т	1,00	200,00	200,00
ОБЩО ЧАСТ ГАЗОСНАБДЯВАНЕ					15 580,00
				без ДДС	295 821,68
				Неправилни разходи 5%	14 791,08
				ДДС	62 122,55
ОБЩО КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОИНОСТНА СМЕТКА					372 735,29

Дата:12.04.2019 г.



Всячки подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.