



- ЛЕГЕНДА:**
- Административно - битова сграда (тип контейнер офис с офис оборудуване);
  - Електронна веза;
  - Съоръжение за измиване на гуми ;
  - Изгревна яма за отпадни води от административно-битовата сграда;
  - Резервоар за съхраняване на свежа вода за противопожарни и технически нужди;
  - Трафопост;
  - Площадка за приемане на биоотпадъците, раздробяване и смесване;
  - Зона за контейнери за битови отпадъци и отстранени примеси;
  - Мобилен шредер за предиране на разделно събраните зелени отпадъци;
  - Площадка за купове за зреене;
  - Зона за узряване, навес за стационатно барабано сито и склад с навес за съхранение на готовият компост;
  - Стационарно барабано сито с навес;
  - Закрита зона за узряване и сушене на компоста;
  - Закрит склад за съхранение на готовия компост;
  - Гараж с навес за механизацията (шредер, трактор, обръщач, челен товарач);
  - Резервоар за съхранение на инфилтрат и за повърхностните води;

- Ограда на имота - 613.70m
- Озеленена площ - 5836.77m<sup>2</sup>
- Бетонирана площадка - 4154.96m<sup>2</sup>
- Асфалтирана площадка - 759.43m<sup>2</sup>
- Покрита с покрив зона - 490.34m<sup>2</sup>

Площ имот : 12 893.00м<sup>2</sup>

Зелена площ: 5836.77м<sup>2</sup>



| ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЗЕМНИ МАСИ |         |         |         |             |        |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------|
| №                                   | насип + | изкоп - | площ м2 | Кубатура м3 |        |
|                                     |         |         |         | насип       | изкоп  |
| 1                                   | 0.00    | 0.63    | 54.28   | 0.00        | 34.20  |
| 2                                   | 0.00    | 0.45    | 490.79  | 0.00        | 220.86 |
| 3                                   | 0.00    | 0.20    | 1037.88 | 0.00        | 207.58 |
| 4                                   | 0.04    | 0.00    | 570.46  | 22.82       | 0.00   |
| 5                                   | 0.08    | 0.00    | 2688.43 | 215.07      | 0.00   |
| 6                                   | 0.00    | 0.17    | 1136.36 | 0.00        | 193.18 |
| Σ                                   |         |         | 5978.20 | 237.89      | 655.81 |

|  |                       |                    |         |
|--|-----------------------|--------------------|---------|
| <p>Процедура „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събиране зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград“, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010 от 29.06.2018г., по ОПОС 2014-2020г.“</p> <p><b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ:</b><br/><b>ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД</b><br/>ПО ЧЛ. 154 ОТ ЗУТ ЗА:<br/>ОБЕКТ: „Компостираща инсталация за разделно събиране зелени и биоразградими отпадъци - община Свиленград и съпътстваща инфраструктура“</p> <p>ПОДОБЕКТ: „Компостираща инсталация за разделно събиране зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград“</p> <p>ФАЗА: Работен проект    Машаб: 1:250</p> <p>ЧАСТ: Геодезия    2019г.</p> | Съгласували по части: |                    | Подпис: |
|  | Архитектура           | арх. К. Косев      |         |
|  | ПБЗ                   | инж. Г. Георгиев   |         |
|  | ПБ                    | инж. Д. Георгиев   |         |
|  | Конструктивна         | инж. Т. Найденов   |         |
|  | Технологична          | инж. Н. Рачински   |         |
|  | Електро               | инж. Л. Любенов    |         |
|  | В и К                 | инж. Н. Рачински   |         |
| <b>ИЗПЪЛНИТЕЛ:</b><br><b>"ХИДРОКОНСУЛТ ПРОЕКТ" ЕООД</b>  |                       |                    |         |
| <b>ЧЕРТЕЖ:</b> КАРТОГРАМА НА ЗЕМНИТЕ МАСИ  |                       |                    |         |
| Длъжност   |                       | Име                | Подпис  |
| Проектант  |                       | инж. Г. Генчев     |         |
| Ръковод. екип  |                       | инж. Г. Георгиев   |         |
| Управител  |                       | инж. Г. Георгиев   |         |
| ЧЕРТЕЖ 3   |                       | ОБЩ БРОЙ ЧЕРТЕЖИ 3 |         |