



Образец № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Васил Маринов Николов в качеството ми на Управител (*посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява*) на „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД, (наименование на участник), с ЕИК 202082418 (рег. №, ако е приложимо), със седалище и адрес на управление в град Етрополе 2180, ул. „Асеновска“ № 7 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на компостиращата инсталация и съпътстващата инфраструктура” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

С настоящото във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане по обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка 762 905,56 лева без ДДС с включени непредвидени разходи или 915 486,67 лева с ДДС с включени непредвидени разходи.

Като неразделна част от настоящото предложение прилагаме количествено-стойностни сметки и обобщена количествена сметка КСС №3.1(3.1.1- 3.1.18).

Важно! Всички суми в настоящото ценово предложение, както и тези, посочени в остойностените КСС цените следва да бъдат изписани и изчислени до втория знак след десетичната запетая.


Показатели на ценообразуване за възникнали непредвидените разходи за СМР:

- Средна часова ставка 4,80 лв./час
- Допълнителни разходи върху труд 100 %
- Допълнителни разходи върху механизация 50 %
- Доставно-складови разходи 10 %
- Печалба 10 %

Декларирам, че предложените от нас цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката, и др., нужни за качествено изпълнение на договора, включително възнаграждения на екипа, осигуровки, осигуряване на материали, техника и механизация и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци-община Свиленград”, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2. ал.2. т.5 от ЗЗ.Д. във връзка чл.36а. ал.3 от ЗОП.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОКОЛНА СРЕДА

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на **3 %** от приетата договорна стойност без ДДС с включени непредвидени разходи.

Приложение: КСС №3.1(3.1.1- 3.1.18)

Забележка:


Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Дата: 29.03.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

[инж. Васил Николов]

[Управител на „МАРИДЕЛ 2012“ ЕООД]



Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

“Този документ е създаден в рамките на проект, Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци- община Свиленград”, Договор №BG16M1OP002-2.005-0010, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

ОБЩА КИЛИЧЕСТВЕНА-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Приложение №3 1

ПЛОЩАДКА ЗА КОМПОСТИРАНЕ & СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА

Изграждане на изгребна яма		
Изграждане на резервоар за съхранение на свсжа вода за противопожарни и тех. Нужди		21 011,05 лв.
Изграждане на електронна везна		28 099,44 лв.
Изграждане на съоръжение за измиване на гуми		10 725,54 лв.
Изграждане на гараж за механизацията		9 747,37 лв.
Изграждане на площадка за купове за зреене		25 820,48 лв.
Изграждане на площадка за приемане на биопадъците, раздробяване и смесване		69 273,15 лв.
Изграждане площадка за контейнер офис с офис оборудване		20 952,21 лв.
Изграждане на резервоар за съхранение на инфилтрате		3 370,49 лв.
Изграждане на зона за узряване, навес за стационатно барабанно сито и склад с навес за съхранение на готовият компост		31 748,60 лв.
Изграждане на площадка за трафопост		38 138,1 лв.
Изграждане на площадка за модулно съоръжение за пречистване на питейни води за битови нужди		3 900,03 лв.
Изграждане ограда, осветление, портална врата и видеонаблюдение		2 856,18 лв.
Изграждане вертикална планировка		38 500,74 лв.
Паркоустройство		134 598,56 лв.
		7 963,78 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ СМР	496 705,73 лв.
	Непредвидени разходи	15 210,50 лв.
	Обща стойност на СМР с непредвидени разходи	511 916,23 лв.
СМР на съпътстваща техническа инфраструктура		
Изграждане на довеждащ път до площадката за компостиране		18 957,63 лв.
Изграждане на електрозахранване до площадката за компостиране		18 258,29 лв.
Изграждане на помпена станция и напорен водопровод за площадката за компостиране		20 032,04 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ СМР	57 247,96 лв.
	Непредвидени разходи	1 749,60 лв.
	Обща стойност на СМР с непредвидени разходи	59 007,56 лв.
Оборудване, съоръжения, инсталации, обзавеждане, които са пряко свързани и необходими на площадката за въвеждане на компостиращата инсталация, вкл. разходи за обучения на персонала, ангажиран в експлоатацията на обекта		
Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електронна везна, PLS и автоматизация и обучение		35 030,02 лв.
Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжение за измиване на гуми и обучение		50 070,93 лв.
Закупуване, доставка, монтаж на контейнер офис с офис оборудване		47 395,57 лв.
Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на на трафопост		26 655,41 лв.
Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на модулно съоръжение за пречистване на питейни води за битови нужди		32 829,84 лв.
	Общо	191 981,77 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ	762 905,56 лв.
	ДДС	152 581,11 лв.
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС	915 486,67 лв.

Изготвил инж. Васил Николов
/подпис, печат/

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Приложение №3.1.1

№	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (ев) без ДДС	Стойност (ев) с ДДС
1	2	3	4	5	6
ИЗГРЕБНА ЯМА					
<i>Земни и бетонови работи</i>					
1	Изкоп с багер с ширина над 1.20м на самосвал	м³	24,00	1,28	30,72
2	Натоварване земни почви на самосвал с мех. товарач	м³	16,00	3,04	48,64
3	Транспорт на земни почви със самосвал на 5 км.	м³	16,00	2,20	35,20
4	Доставка, полагане и уплътняване на пясък	м³	3,00	19,62	58,86
5	Засипване и уплътняване на изкопи обратен насип	м³	6,00	7,02	42,12
6	Доставка и полагане на подложен бетон С 8/10	м²	1,00	83,25	83,25
					298,79
<i>ВиК</i>					
1	Изкоп с багер с ширина до 1.20м на самосвал	м³	6,00	1,28	7,68
2	Доставка, полагане на пясъчна подложка, грамбована под тръбопровод	м²	1,00	19,62	19,62
3	Доставка и монтаж на оребрен ПВЦ резервоар 6,5м3, комплектован с ниво сигнализатор.	бр	1,00	20 126,54	20 126,54
4	Доставка, полагане и свързване на ПЕВП ф 90 в изкоп на челна заварка	м	12,00	33,97	407,64
5	Доставка и монтаж на фасонни части ф 90	бр.	6,00	25,13	150,78
					20 712,26
ОБЩО БЕЗ ДДС					21 011,05

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.




№	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (лв.)	Стоимост (лв.)
1	2	3	4	5	6
РЕЗЕРВОАР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СВЕЖА ВОДА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ И ТЕХ. НУЖДИ					
<i>Земни и бетонови работи</i>					
1	Изкоп с багер с ширина над 1.20м на самосвал	м³	292,00	1,28	373,76
2	Натоварване земни почви на самосвал с мех. товарач	м³	88,00	3,04	267,52
3	Транспорт на земни почви със самосвал на 5 км.	м³	88,00	2,20	193,60
4	Доставка, полагане и уплътняване на пясък	м³	12,00	19,62	235,44
5	Засипване и уплътняване на изкопи обратен насип	м³	192,00	7,02	1 347,84
6	Доставка и полагане на подложен бетон С 8/10	м³	4,00	83,25	333,00
7	Доставка и монтаж на оребрен ПВЦ резервоар 76,00 м³ компл.с фасонни части	бр	1,00	5 497,98	5 497,98
					8 249,14
<i>ВиК</i>					
1	Направа на опорни блокове	бр	4,00	34,36	137,44
2	Доставка и полагане на тръби ф75-ПЕВП PN6	м	225,00	18,16	4 086,00
3	Доставка и полагане на флашов крайник ф75-ПЕВП	бр	4,00	21,97	87,88
4	Доставка и полагане на СК DN80	бр	2,00	90,81	181,62
6	Доставка и монтаж на центробежна помпа 5м³/ч и Н=20м окомплектована с фасонни части	бр	1,00	958,54	958,54
7	Доставка и монтаж на хидрофор 50л	бр	1,00	319,08	319,08
8	Изграждане на шахта за монтаж на центробежна помпа по чертеж	бр.	1,00	2 111,82	2 111,82
					7 882,38
<i>Електротехническа</i>					
1	Доставка и монтаж на електроразпределително табло Т1	бр	1,00	2 601,72	2 601,72
2	Направа на фундамент за табло Т1 с Н=40см	бр	1,00	991,60	991,60
3	Доставка и монтаж на нивосигнализатор за водно ниво с нормално отворен контакт	бр.	2,00	73,63	147,26
4	Доставка и монтаж на табла за КИП и Авт. за управление на помпа ПП резервоар и водовземна шахта по чертежи	бр	2,00	4 113,67	8 227,34
					11 967,92
ОБЩО БЕЗ ДДС					28 099,44

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОН.



№	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (лв.) по ЗЛД	Стойност по ЗЛД (лв.)
1	2	3	4	5	6
ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА					
<i>Земни и бетонови работи и конструкции</i>					
1	Изкоп с багер с ширина над 1.20м на самосвал	м ³	68,00	1,28	87,04
2	Натоварване земни почви на самосвал с мех. товарач	м ³	68,00	3,04	206,72
3	Транспорт на земни почви със самосвал на 5 км	м ³	68,00	2,20	149,60
4	Доставка, полагане и уплътняване на пясък	м ³	28,00	19,62	549,36
5	Направа и разваляне на кофраж за машинни фундаменти	м ²	64,00	17,46	1 117,44
6	Изработка и монтаж на армировка -сложна и особ.сложна ф 6-12 мм А1 и А2	кг	1 100,00	1,46	1 606,00
7	Доставка и полагане на подложен бетон С 8/10	м ³	10,00	83,25	832,50
8	Доставка и полагане на армиран бетон С 16/20	м ³	23,00	110,55	2 542,65
9	Доставка, полагане и уплътняване на каменна фракция	м ³	22,40	44,18	989,63
9	Доставка и монтаж на стоманени профили L80.80.8 на платформа по чертеж	бр.	2,00	176,72	353,44
10	Заземяване на електронна везна	бр.	1,00	795,24	795,24
11	Изработка и монтаж на кабелни канали PVCф50	бр.	6,00	52,92	317,52
12	Нуско-наладъчни дейности	ч.ч.	80,00	14,73	1 178,40
Изграждане на електронна везна					10 725,54
<i>Оборудване, съоръжения, инсталации и обзавеждане</i>					
1	Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на електронна везна, PLS и автоматизация	бр.	1,00	35 030,02	35 030,02
ОБЩО БЕ ЛДС					45 255,56

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



Приложение №3 1.4

1	2	3	4	5	6
СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ИЗМИВАНЕ НА ГУМИ					
<i>Земни и бетонови работи и конструкции</i>					
1	Изкоп с багер с ширина над 1.20м на самосвал	м ³	100,00	1,28	128,00
2	Натоварване земни почви на самосвал с мех. товарач	м ³	100,00	3,04	304,00
3	Транспорт на земни почви със самосвал на 5 км.	м ³	100,00	2,20	220,00
4	Доставка и полагане на каменна фракция	м ³	10,00	30,05	300,50
5	Направа и разваляне на куфраж за машинни фундаменти	м ²	74,00	17,46	1 292,04
6	Изработка и монтаж на армировка -сложна и особ.сложна ф 6-12 мм А1 и А2	кг	956,00	1,46	1 395,76
7	Доставка и полагане на армиран бетон С 16/20	м ³	20,00	110,55	2 211,00
8	Доставка на контейнер 1100 литра за утайка	бр.	1,00	1 104,51	1 104,51
9	Доставка на технологичен маркуз за дезинфекция на съоръжението за измиване на гуми в случаи на авария - 10 м, 1"	бр.	1,00	120,76	120,76
10	Хидравлична проба канализация	бр.	1,00	1 079,96	1 079,96
11	Пуско-наладъчни дейности	ч.ч.	108,00	14,73	1 590,84
Изградяване на съоръжение за измиване на гуми					9 747,37
<i>Оборудване, съоръжения, инсталации и обзавеждане</i>					
1	Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжение за измиване на гуми	бр.	1,00	50 070,93	50 070,93
ОБЩО БЕЗ ДДС					59 818,30

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



Приложение №3 1.5

1	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (евро без ДДС)	Стоимост (евро без ДДС)
1	2	3	4	5	6
Гараж за механизация					
1	Доставка и монтаж на готови стоманобетонени фундаменти по чертеж	бр.	4,00	269,99	1 079,96
2	Доставка и монтаж на готови стоманобетонени колони по чертеж	бр.	4,00	229,74	918,96
3	Доставка и монтаж на готови стоманобетонени фундаменти - междинни по чертеж	бр.	4,00	455,40	1 821,60
4	Доставка и монтаж на готови стоманобетонени колони - междинни по чертеж	бр.	4,00	484,58	1 938,32
5	Направа на преградна стена с дебелина 25 см. по чертеж	м ²	84,00	51,64	4 337,76
6	Доставка и монтаж на метална покривна конструкция	м ²	112,00	96,17	10 771,04
7	Доставка и монтаж на покривна LT ламарина	м ²	130,00	7,41	963,30
					21 830,94
<i>Електрическа</i>					
1	Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2x36W противовлажно и противопрашно изпълнение IP-65	бр.	8,00	58,42	467,36
2	Доставка и монтаж на двубутонна кнопка "пуск-стоп", открит монтаж, противовлажна	бр.	2,00	14,87	29,74
3	Доставка и монтаж на контакт монофазен за открит монтаж, противовлажен	бр.	2,00	8,59	17,38
4	Доставка и монтаж на противовлажна разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	12,00	2,50	30,00
5	Доставка и изтегляне на кабел СВТ-5x2,5мм ²	м	200,00	3,06	612,00
6	Доставка и изтегляне на кабел СВТ-3x1,5мм ²	м	80,00	1,61	128,80
7	Доставка и изтегляне на кабел СВТ-3x2,5мм ²	м	50,00	2,33	116,50
8	Направа изкоп за 1-2 кабела и за заземителна инсталация	м ³	16,00	1,13	18,08
9	Полагане на празна PVC тръба Ф50 в готов изкоп	м	20,00	3,89	77,80
10	Доставка и набиване колове от профилна стомана L63/63/6мм с дължина l =1,5м	бр.	14,00	9,06	126,84
11	Направа заземителен пояс от стоманена поцинкована шина 40/4мм със заварка	м	110,00	5,76	633,60
12	Направа заземителен пояс от стоманена поцинкована шина 40/4мм с болтова връзка	м	40,00	6,73	269,20
13	Зариване и трамбоване на изкопа	м ³	16,00	3,01	48,16
14	Пуско-наладъчни дейности	ч.ч.	96,00	14,73	1 414,08
					3 989,54
ОБЩО БЕЗ ДДС:					25 820,48


Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



Приложение №3.1.6

№	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (евр) без ДДС	Стоимост (евр) без ДДС
1	2	3	4	5	6
Площадка за купове за зреене					
1	Доставка и полагане на каменна фракция	м ³	330,00	30,05	9 916,50
2	Доставка и полагане на речна баластра	м ³	330,00	25,04	8 263,20
3	Изработка и монтаж на армировка -сложна и особ.сложна ф 6-12 мм А1 и А2	кг	13 212,00	1,76	23 253,12
4	Доставка и полагане на армиран бетон С 20/25	м ³	248,00	107,89	26 756,72
					68 189,54
<i>Електрическа</i>					
1	Изкоп с багер в з.п. на отвал 40/50 см на площадката	м ³	79,50	1,24	98,58
2	Изкоп с багер в з.п. на отвал 40/80 см до водоема	м ³	33,00	1,24	40,92
3	Зариване и трамбоване на изкоп 40/50 см	м	79,50	3,01	239,30
4	Зариване и трамбоване на изкоп 40/80 см	м	33,00	3,01	99,33
5	Доставка и полагане на PVC тръба Ф110 в готов изкоп	м	50,00	5,14	257,00
6	Направа на кабелна шахта с капак с размери 40/40/50 см по чертеж	бр.	16,00	21,73	348,48
					1 083,61
ОБЩО БЕЗ ДДС					69 273,15


Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



Приложение №3.1.7


1	2	3	4	5	6
Площадка за приемане					
1	Доставка и полагане на каменна фракция	м ³	58,00	30,05	1 742,90
2	Доставка и полагане на речна баластра	м ³	58,00	25,04	1 452,32
3	Изработка и монтаж на армировка -сложна и особ сложна ф 6-12 мм А1 и А2	кг	4 756,00	1,76	8 370,56
4	Доставка и полагане на армиран бетон С 20/25	м ³	87,00	107,89	9 386,43
				ОБЩО БЕЗ ДДС	20 952,21

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



№	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (лв. без ДДС)	Общ. стойност (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
Офис контейнер					
1	Изкоп с багер на транспорт дълбочина до 0.40см.	м³	12,00	1,24	14,88
2	Натоварване земни почви на самосвал с мех. товарач	м³	12,00	3,04	36,48
3	Транспорт на земни почви със самосвал на 5 км	м³	12,00	2,20	26,40
4	Доставка и полагане на несортиран трошен камък	м³	7,50	8,05	135,38
5	Изработка и монтаж на армировка -сложна и особ.сложна ф 6-12 мм А1 и А2	кг	240,00	1,76	422,40
6	Доставка и полагане на подложен бетон С 16/20	м³	3,00	101,23	303,69
7	Доставка и монтаж на 200 л РЕ резервоар за битови нужди	бр.	1,00	471,26	471,26
					1 410,49
ОВК					
1	Доставка и монтаж на климатици	бр.	2,00	980,00	1 960,00
					1 960,00
Изграждане площадка за контейнер офис с офис оборудване					
					3 370,49
Оборудване, съоръжения, инсталации и обзавеждане					
1	Закупуване, доставка, монтаж на контейнер офис с офис оборудване	бр.	1,00	47 395,57	47 395,57
				ОБЩО БЕЗ ДДС	507 660,6

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



Приложение №3.1.9

№	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (БЕЗ ДДС)	Стойност (БЕЗ ДДС)
1	2	3	4	5	6
РЕЗЕРВОАР ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФИЛТРАТА					
<i>Земни и бетонови работи и конструкции</i>					
1	Изкоп с багер с ширина над 1.20м на самосвал	м ³	180,00	1,28	230,40
2	Натоварване земни почви на самосвал с мех. товарач	м ³	180,00	3,04	547,20
3	Транспорт на земни почви със самосвал на 5 км.	м ³	180,00	2,20	396,00
4	Доставка и полагане на подложен бетон С 25/30	м ³	4,50	110,55	497,48
5	Доставка и полагане на армиран бетон С 28/35	м ³	65,00	123,36	8 018,40
6	Доставка и полагане на армиран бетон С 12/15	м ³	3,00	98,41	295,23
7	Котважи на фундаменти	м ²	27,50	20,29	557,98
8	Котважи на стени	м ²	192,50	15,38	2 960,65
9	Изработка и монтаж на армировка -обикн и средна сложност ф 6-12 мм А1 и А2	кг	1 200,00	1,70	2 040,00
10	Изработка и монтаж на армировка -сложна и особ. сложна ф 6-12 мм А1 и А2	кг	3 600,00	1,76	6 336,00
11	Изпълнение на битумна хидроизолация	м ²	250,00	1,23	307,50
12	Доставка и монтаж на холкер	м	30,00	1,93	57,90
					22 344,74
<i>ВиК</i>					
1	Доставка и монтаж на помпа Q = 5м ³ , Н = 22m	бр.	1,00	775,60	775,60
2	Доставка и полагане на тръби ф75-ПЕ PN6	м	25,00	18,16	454,00
3	Доставка и монтаж хидранти	бр.	3,00	159,31	477,93
4	Шахта за монтаж на центробежна помпа	бр.	1,00	2 209,98	2 209,98
					3 917,51
<i>Електротехническа</i>					
1	Доставка и монтаж на електроразпределително табло Т4	бр.	1,00	2 307,20	2 307,20
2	Доставка и монтаж на нивосигнализатор за водно ниво с нормално отворен контакт	бр.	2,00	73,63	147,26
3	Доставка и монтаж на 1 бр. табло за КИП и Авт. за управление на помпа резервоар за инфилтрат - захранвано от Т4	бр.	1,00	3 131,89	3 131,89
					5 586,35
ОБЩО БЕЗ ДДС:					31 748,60

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2. т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а. ал.3 от ЗОП.



Приложение №3.1.10

№	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (лв) без ДДС	Стойност (св.ос. ДДС)
1	2	3	4	5	6
1	Доставка и монтаж на готови стоманобетонъви фундаменти по чертеж	бр.	6,00	269,99	1 619,94
2	Доставка и монтаж на готови стоманобетонъви колони по чертеж	бр.	6,00	229,74	1 378,44
3	Направа на преградни стени с дебелина 20 см. по чертеж	м ²	217,00	27,49	5 965,33
4	Доставка и монтаж на олекотена метална покривна конструкция по чертеж	м ²	360,00	73,63	26 506,80
5	Доставка и монтаж на покривна LT ламарина	м ²	360,00	7,41	2 667,60
ОБЩО БЕЗ ДДС					38 138,11

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



Приложение №3.1.11

1	Наименование на работите (видове СМР)	Единица измерване	Количество	Общ стойност (с ДДС)	Стойност без ДДС
1	2	3	4	5	6
ТРАФОПОСТ					
<i>Земни и бетонови работи</i>					
1	Изкоп с багер на транспорт дълбочина до 1 20см	м ³	14,4	2,41	34,70
2	Натоварване земни почви на самосвал с мех. товарач	м ³	10,4	3,04	31,62
3	Транспорт на земни почви със самосвал на 5 км	м ³	10,4	2,20	22,88
4	Засипване и утъпяване на изкопи обратен насип	м ³	4	7,02	28,08
5	Доставка и полагане на несортиран трошен камък	м ³	2,4	18,04	43,30
6	Изработка и монтаж на армировка -сложна и особ сложна ф 6-12 мм А1 и А2	кг	192	1,76	337,92
7	Доставка и полагане на подложен бетон С 16/20	м ³	4,5	101,23	455,53
8	Пуско-наладъчни дейности	ч.ч.	200	14,73	2 946,00
Изграждане и доставка на трафопост					3 900,03
<i>Оборудване, съоръжения, инсталации и обзавеждане</i>					
1	Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) по приложени чертежи.	бр.	1,00	26 655,41	26 655,41
ОБЩО БЕЗ ДДС					30 555,44

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



1	2	3	4	5	6
Наименование на работите (видове СМР)		Единица измерване	Количество	Цена (лв.)	Сума (лв.)
МОДУЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА					
<i>Земни и бетонови работи</i>					
	Изкоп с багер с ширина над 1.20м на самосвал				
1	Натоварване земни почви на самосвал с мех. товарач	м³	2,00	1,28	2,56
2	Транспорт на земни почви със самосвал на 5 км	м³	2,00	3,04	6,08
3	Доставка и полагане на положен бстон С 8/10	м²	2,00	2,20	4,40
4		м²	1,00	83,25	83,25
<i>Електрическа</i>					
1	Електроснабдяване на съоръжението по чертеж	бр	1,00	2 191,32	2 191,32
<i>Вик</i>					
1	Доставка и монтаж на тръба ПЕВП Ф75/6				2 191,32
2	Доставка и монтаж на спирател кран D75	м	18,00	18,16	326,88
3	Доставка и монтаж на фасонни части Ф75	бр.	1,00	11,29	11,29
		бр.	12,00	19,20	233,40
Изграждане на пречиствателна станция за пречистване на питейни води					568,57
<i>Оборудване, съоръжения, инсталации и обзавеждане</i>					2 856,18
1	Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на модулно съоръжение за пречистване на питейни води за битови нужди. Модул за ултрафилтрация чрез капилярна мембрана	бр.	1,00	32 829,84	32 829,84
ОБЩО БЕЗ ДДС					35 686,02

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Приложение №3.1.13

№	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (евр) без ДДС	Стойност (евр) без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	<i>Ограда</i>				
1	Направа на ограда по чертеж	бр.	1,00	16 741,06	16 741,06
1	Автоматична врата	бр.	1,00	5 066,98	5 066,98
	<i>Осветление на площадката</i>				
1	Доставка и монтаж LED улично осветително тяло BT40-09132 влагозащитено - IP-65 с 2 бр. ел. крушки x 50W	бр.	12,00	71,24	854,88
3	Доставка, изправяне и фундиране на стоманотръбен стълб с Н=4,5м	бр.	12,00	54,00	648,00
4	Доставка и изтегляне на кабел СВТ-3x2,5мм2	м	420,00	2,33	978,60
5	Доставка и изтегляне на кабел СВТ-3x1,5мм2	м	160,00	1,61	257,60
8	Доставка и полагане на гсфриран шлаух Ф23 между кабелна шахта и стоманотръбен стълб	м	140,00	1,72	240,80
9	Направа суха разделка на кабел СВТ-3x2,5мм2 и СВТ-3x1,5мм2	м	60,00	2,60	156,00
10	Свързване на кабелно жило до 2,5мм2 с направа на ухо	м	125,00	3,04	380,00
11	Направа на местно заземление със заземителен кол L=63/63/6мм с дължина - l=1,5м	бр.	6,00	19,64	117,84
12	Доставка и монтаж на ел. табло Т 3 и Т 4	бр.	2,00	4853,83	9 719,66
					13 353,38
	<i>Видеонаблюдение</i>				
1	Охранителни камери комплект със закрепване към стълбовете	бр.	6,00	402,53	2 415,18
2	МРЕЖОВИ КОМУТАТОР	бр.	1,00	254,28	254,28
3	NVR - 6-КАНАЛЕН МРЕЖОВ РЕКОРДЕР	бр.	1,00	530,16	530,16
4	ТВЪРД ДИСК HDD 2ТВ	бр.	1,00	139,70	139,70
					3 339,32
				ОБЩО БЕЗ ДДС	38 500,74

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2. ал.2. т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а. ал.3 от ЗОП.



№	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (евро) БЕЗ ДДС	Общност (евро) ДДС
1	2	3	4	5	6
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА					
1	Изкоп с багер в земни почви при норм условия на транспорт	м ³	2 949,00	1,24	3 656,76
2	Натоварване земни почви на самосвал с мех. товарач	м ³	2 949,00	3,04	8 964,96
3	Транспорт на земни почви със самосвал на 5 км.	м ³	2 949,00	2,20	6 487,80
					19 109,52
Асфалтова настилка					
1	Доставка и полагане на каменна фракция	м ³	303,75	30,05	9 127,69
2	Доставка и полагане на асвалтобетон - непълтна смес за долен пласт	т	140,00	142,17	19 903,80
3	Доставка и полагане на пътен асвалтобетон	т	70,00	151,91	10 633,70
					39 665,19
Бетонова настилка					
1	Доставка и полагане на каменна фракция	м ³	411,10	30,05	12 353,56
2	Доставка и полагане на речна баластра	м ³	411,10	25,04	10 293,94
3	Изработка и монтаж на армировка - сложна и особ. сложна ф 6-12 мм А1 и А2	кг	16 443,20	1,76	28 940,03
4	Доставка и полагане на армиран бетон С 20/25	м ³	240,31	107,89	25 927,05
	Доставка и полагане на армиран бетон С20/25 - сулфатостойчив	м ³	68,00	107,89	7 336,52
					84 851,10
1	Запълване на fugи с асвалтов мастик с дълбочина до 12 см	100 м	3,80	904,49	3 437,06
					3 437,06
ВиК					
1	Направа на опорни блокове	бр	4	34,36	137,44
2	Доставка и полагане на тръби ф75-ПЕВП PN6	м	185	18,16	3 359,60
3	Доставка и полагане на тръби ф63-ПЕВП PN6	м	40	23,46	933,40
4	Доставка и полагане на фланшов накрайник ф75-ПЕВП	бр	4	21,97	87,88
5	Доставка и полагане на фланшов накрайник ф63-ПЕВП	бр	2	34,26	68,52
6	Доставка и полагане на СК DN80	бр	2	90,81	181,62
7	Доставка и полагане на СК DN63	бр	2	100,37	200,74
8	Плагане на детекторна лента с метална нишка	м	225,00	3,44	774,00
9	Изпитване и дезинфекция на водспроводи	м	225,00	2,41	542,25
					6 290,45
Площадков Канал					
1	Изкоп с багер в з.п. на отвал с откос и дъно 0,80м	м ³	284,00	3,44	976,96
2	Дооформяне на изкоп ръчно с ширина до 1,20м	м ³	10,00	17,78	177,80
3	Натоварване и транспорт на з.маси със самосвал на 5км	м ³	127,00	2,20	279,40
4	Доставка и полагане на пясък	м ³	75,00	19,62	1 471,50
5	Уплътняване на пясък	м ³	75,00	18,82	1 411,50
6	Засипв. изкопи обратен насип вкл. трамбоване	м ³	219,00	20,94	4 585,86
7	Доставка и полагане на канали с бетонови решетки 50/12	м	310,00	8,64	2 678,40
8	Направа на опорни блокове	бр	6,00	34,36	206,16
9	Доставка и полагане на тръби ф160-ПЕ PN6	м	239,00	34,56	8 259,84
10	Доставка и полагане на тръби ф110-ПЕ PN6	м	12,00	27,03	324,36
11	Доставка и монтаж на стб. Ф800/10 по БДС 17343-93 I клас	бр	5,00	18,16	90,80
12	Доставка и монтаж на стб. дъна Ф800	бр	10,00	96,21	962,10
13	Доставка и монтаж на стб. канали Ф800/10	бр	10,00	132,54	1 325,40
14		бр	10,00	17,79	177,90
					22 927,98
Площадкова ел. мрежа					
1	Доставка и изтегляне на кабел СВТ-3x25+16мм2 в PVC тръба	м	100,00	10,40	1 040,00
2	Доставка и изтегляне на кабел СВТ-3x10+6мм2 в PVC тръба	м	10,00	9,67	96,70
3	Доставка и изтегляне на кабел СВТ-3x6+4мм2 в PVC тръба	м	55,00	7,39	406,45
4	Доставка и изтегляне на кабел ШКПГ-5x6мм2 в PVC тръба	м	20,00	7,51	150,20
5	Доставка и изтегляне на кабел СВТ - 5x4 мм2 в PVC тръба	м	10,00	6,73	67,30
6	Доставка и изтегляне на кабел СВТ - 5x2,5 мм2 в PVC тръба	м	425,00	5,35	2 273,75
7	Доставка и полагане на PVC тръба ф 50	м	210,00	5,25	1 102,50
8	Направа на суха разделка на кабели СВТ - 3x25+16мм2 и СВТ - 3x10+6мм2	бр	8,00	3,50	28,00
9	Направа на суха разделка на кабели до 6мм2	бр	10,00	1,94	19,40
10	Свързване на кабелно жило до 25мм2 към съоръжение с кабелна обувка	бр	14,00	1,39	19,46
11	Свързване на кабелно жило до 6мм2 към съоръжение с ухл.	бр	90,00	0,74	66,60
12	Направа на местно заземление със заземителен кол 63/63/6мм с L=1,5m при T1 и T4	бр	2,00	46,05	92,10
					8 317,26
				ОБЩО БЕЗ ДДС	184 598,56

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2. т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.3ба, ал.3 от ЗОП.

Приложение №3.1.15

№	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (св.) без ДДС	Стойност (св.) без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Паркоустройство	m ²	5 943,12	1,34	7 963,78
ОБЩО БЕЗ ДДС					7 963,78

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Приложение №3.1.16

№	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (лв. без ДДС)	Стоимост (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6
Довеждащ път					
1	Изкоп с багер в земни почви при норм. условия на транспорт	м ³	624,00	1,24	773,76
2	Натоварване земни почви на самосвал с мех. товарач	м ³	474,00	3,04	1 440,96
3	Транспорт на земни маси до 5 км	м ³	474,00	2,69	1 275,06
4	Направа на насип	м ³	150,00	11,93	1 789,50
5	Доставка и пол. на тр. камък за пътна осн.-30см	м ³	312,00	30,05	9 375,60
6	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон - 4 см	т	25,00	172,51	4 312,75
ОБЩО БЕЗ ДДС					18 967,63

Подписът в този документ е валиден на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Приложение №3.1.17

№	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (лв.) без ДДС	Стоимост (лв.) без ДДС
1	2	3	4	5	6
Електроснабдяване					
1	Трасиране на КЛ 20кV в равнинен терен				
2	Направа на изкоп 0.6/1.1м	км	0,6	93,27	55,96
3	Подготовка подложката за три кабела	м3	240	1,24	297,60
4	Изграждане на кабелна шахта 90/120/110см с бетонни тухли и доставка и монтаж на метална рамка за два капаци - 925/1225 мм	м	600	1,72	1 032,00
5	Доставка и монтаж на бетонни капаци 60/90см за кабелни шахти	бр.	2	154,30	308,60
6	Доставка и изтегляне на стом. тръба D=130/4мм в изкоп	бр.	4	73,63	294,52
7	Доставка и полагане на кабел NA2XS(F)2Y-1x95мм2	м	16	16,53	264,48
9	Доставка и полагане на кабел NA2XS(F)2Y-1x95мм2 по стоманорешетъчен стълб	м	1890	7,31	13 815,90
10	Доставка и изтегляне на кабел NA2XS(F)2Y-1x95мм2 в стоманена тръба D=130/4мм	м	18	9,47	170,46
11	Доставка и монтаж на съединителна муфа 24 кV за кабел NA2XS(F)2Y-1x95мм2	м	60	9,29	557,40
13	Доставка на сигнална PVC лента	бр.	3	44,19	132,57
14	Покриване на кабелите с PVC лента	кг	30	3,73	111,90
15	Зариване и грамбоване на изкоп	м	600	0,21	126,00
16	Доставка на токово клема 16-120/16-120	м3	240	1,33	319,20
17	Свързване на кабелно жило 95мм2 към съор.	бр.	6	14,73	88,38
18	Доставка и монтаж на бетонни репери за КЛ20кV.	бр.	6	11,78	70,68
19	Изпитване на кабел 20кV. с повишено напрежение	бр.	8	44,18	353,44
20	Измерване на заземлението	чч	6	21,60	129,60
		чч	6	21,60	129,60
ОБЩО БЕЗ ДДС					18 258,29

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

№	Наименование на работите (видове СМР)	Единица мярка	Количество	Единична цена (дв.) по ДДС	Общност. (ш.) по ДДС
1	2	3	4	5	6
Водоснабдяване					
I Строителна част					
1	Изкоп с багер в земни почви при норм. условия на транспорт	м3	447,00	1,24	554,28
2	Дооформяне на траншеен изкоп ръчно с ширина до 1,20м и Н до 2,00м	м3	24,00	16,20	388,80
3	Натоварване и транспорт на з. маси със самосвал на 5км	м3	61,00	7,81	476,41
4	Доставка и полагане на пясък с вкл. уплътняване	м3	81,00	19,62	1 589,22
6	Засипв. изкопи обратен насип с вкл. уплътняване	м3	410,00	7,02	2 878,20
8	Доставка и монтаж на стб. Ф1000/14	бр	5,00	137,45	687,25
9	Доставка и монтаж на стб. дъна Ф1000/14	бр	2,00	176,72	353,44
10	Доставка и монтаж на стб. капаци Ф1000/15	бр	2,00	83,45	166,90
11	Доставка и монтаж на центробежна помпа 7м³/ч и Н=22м	бр	1,00	1 376,09	1 376,09
0,00					
II Монтажна част					
1	Направа на опорни блокове				0,00
2	Укрепвания за ПШИ	бр	4	34,36	37,44
3	Доставка и полагане на тръби ф75-ПЕВП PN6	бр	1	35,22	35,22
4	Доставка и полагане на фланшов. крайник ф75-ПЕВП	м	169	18,16	3 069,04
5	Доставка и полагане на СК DN80	бр	2	21,97	43,94
6	Плагане на детекторна лента с метална нишка	бр	2	90,81	181,62
7	Изпитване и дезинфекция на водопроводи	м	169,00	3,44	581,36
		м	169,00	2,41	407,29
0,00					
ВОДОМЕРНА ШАХТА					
1	Ръчен изкоп с едно прехвърляне				0,00
2	Направа и разваляне на кофраж-прави стени	м3	3,60	16,20	58,32
3	Доставка и полагане на бетон С20/25	м²	20,20	26,02	525,60
4	Доставка и монтаж на метален капак 150/130	м³	1,20	107,89	129,47
5	Доставка и монтаж на армировка до ф12	бр	1	100,99	100,99
6	Доставка и монтаж на намалител 75/40	кг	80	7,81	624,80
7	Доставка и монтаж на СК 40	бр	3	6,68	20,04
8	Доставка и монтаж на филтър мрежест	бр	3	37,90	113,70
9	Доставка и монтаж на водомер DN40	бр	1	78,54	78,54
10	Доставка и монтаж на възвратна клапа DN40	бр	1	215,99	215,99
11	Доставка на влагустойчива минерална вата	бр	1	58,91	58,91
		м	8	11,78	94,24
0,00					
ШАХТА ИЗПУСКАТЕЛ					
1	Машинен изкоп на отвал с откос и дъно				0,00
2	Ръчен изкоп с едно прехвърляне	м3	25,65	1,24	31,81
3	Доставка и полагане на пясък с вкл. уплътняване	м3	1,05	17,18	18,04
4	Направа и разваляне на кофраж-прави стени	м3	1,05	19,62	20,60
5	Доставка и полагане на бетон С20/25	м²	41,50	27,00	1 120,50
6	Доставка и монтаж на армировка до ф12	м³	7,50	107,89	809,18
7	Доставка и монтаж на метален капак 110/110/5	кг	333,90	7,81	2 607,76
8	Доставка и монтаж на метален капак 90/110/6	бр	1	93,27	93,27
9	Двукратно измазване с битум	бр	1	88,36	88,36
10	Доставка и монтаж на ПВЦ тръба ф80	м²	43,70	3,83	167,37
11	Доставка и монтаж на СК 80	м	3	3,24	9,72
12	Направа на отводнителен канал	бр	1	43,73	43,73
		м	10	7,46	74,60
				ОБЩО БЕЗ ДДС: 20 032,04	

Подписът в този документ е заличен на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.