

## Индикативно ценово предложение (КСС)

ОТ


обект: Билборд за рекламиране и художествено оформление на подход  
от О.Т.З до ул. 221 по ПРЗ на гр.Свиленград

№	Наименование на СМР	Ед.м.	Количество	Ед.цена	Стойност
<b>I. Част: Архитектура</b>					
1	Доставка и монтаж на композитен панел-бонд	м <sup>2</sup>	200,00	200,85	40170,00
2	Доставка и монтаж на хидроизолация вкл. всички необходими компоненти	м <sup>2</sup>	120,00	17,51	2101,20
3	Доставка и монтаж на керамична облицовка	м <sup>2</sup>	120,00	43,26	5191,20
4	Циментова замазка за наклон	м <sup>3</sup>	8,80	9,48	83,39
5	Контактен грунд (необходимо количество в литри за посочената площ)	м <sup>2</sup>	88,00	7,73	679,80
6	Политиленово фолио	м <sup>2</sup>	98,00	1,03	100,94
7	Доставка и монтаж на изрязани букви от ламаприна, прахово боядисани	бр.	10,00	463,50	4635,00
<b>ОБЩО без ДДС</b>					<b>52961,53</b>
<b>ДДС 20%</b>					<b>10592,31</b>
<b>ОБЩО с ДДС</b>					<b>63553,84</b>

Дата: 22.05. 2018

Подпис: .....

И Стоян С



Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.



3	Букви Ф-3	м <sup>2</sup>	16,4		
	Всичко бетон за обекта	м <sup>3</sup>	106	121,00	12780,08
<b>II.IV</b>	<b>Армировка</b>				
	Общо тегло армировка	кг	7355	1,35	9929,25
<b>II.V</b>	<b>Стоманена конструкция</b>				
1	Декоративна рамка				
2	Букви				
	за планки и заварки 20%				
	Общо тегло	кг	11317	3,24	36666,50
<b>II.VI</b>	<b>Защита на стоманената конструкция</b>				
	Общо	м <sup>2</sup>	147	10,20	1497,38
<b>ОБЩО ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ БЕЗ ДДС</b>					<b>77105,63</b>
<b>III.</b>	<b>Част: Електро</b>				
1.	Доставка на ел. табло РТ , по приложена ел. схема	бр.	1	167,89	167,89
2.	Доставка на ел. табло Т-Филтърно , по приложена ел. схема	бр.	1	110,21	110,21
3.	Комплексна доставка с помпите на ел. табло Т-Помпи	бр.	1	136,99	136,99
4.	Монтаж на ел. табла до 0,5м <sup>2</sup>	бр.	3	126,07	378,22
5.	Доставка на автоматичен предпазител , 230V / 32A , крива на изключване С	бр.	1	19,57	19,57
6.	Монтаж на автоматичен предпазител , 230V / 32A , крива на изключване С в съществуващо ел. табло	бр.	1	7,36	7,36
7.	Доставка на механичен прекъсвач , 230V / 63A	бр.	1	7,21	7,21
8.	Монтаж на механичен прекъсвач . 230V / 63A в съществуващо ел. табло	бр.	1	7,36	7,36
9.	Доставка на електронен двойнотарифен електромер 230V ; 10/60A с вграден тарифен превключвател	бр.	1	101,46	101,46
10.	Монтаж на електронен двойнотарифен електромер 230V ; 10/60A с вграден тарифен превключвател в съществуващо ел. табло	бр.	1	33,58	33,58
11.	Доставка на LED осветително тяло за открит монтаж 22W ; 2100lm – IP66 , по избор	бр.	1	37,39	37,39
	-2-			0,00	0,00
12.	Монтаж на осветително тяло	бр.	1	47,38	47,38
13.	Доставка на ключ еднополюсен /обикновен/ за открит монтаж 10A-IP66	бр.	1	9,68	9,68
14.	Монтаж на ключ еднополюсен /обикновен/ за открит монтаж 10A-IP66	бр.	1	15,76	15,76
15.	Доставка на единичен контакт за открит монтаж тип „ШУКО-230V / 16A“ – IP66	бр.	2	35,74	71,48
16.	Монтаж на единичен контакт за открит монтаж тип „ШУКО-230V / 16A“ – IP66	бр.	2	15,76	31,52
17.	Доставка на метална основа за прожектор	бр.	7	20,60	144,20
18.	Монтаж на метална основа за прожектор	бр.	7	24,21	169,44
19.	Доставка на осветително тяло прожектор; Светоизточник тип LED COB x 4. Захранване 220V. Консумация 52W. Светлинен поток 4480lm, 86lm/W. Цветна температура 3000K. Висок индекс на цветоотдаване ;Ъгъл на излъчване 21градуса симетричен сноп. Система против заслепяване с концентрични дискове . Монтажна скоба за прикрепяне на прожектора с възможност за насочване.	бр.	7	230,72	1615,04
	-3-			0,00	0,00
20.	Монтаж на осветително тяло прожектор	бр.	7	18,85	131,94
21.	Доставка на влагозащитена LED лента (силиконова заливка) с дължина 5м. , 14,4W / л.м. , 3000K напрежение DC 12V - IP68	бр.	8	34,14	273,16
22.	Монтаж на влагозащитена LED лента (силиконова заливка) с дължина 5м. , 14,4W / л.м. , 3000K напрежение DC 12V - IP68	бр.	8	15,76	126,07
23.	Доставка на захранващ блок 230/12V –DC , 100W – IP68	бр.	8	26,78	214,24
24.	Монтаж на захранващ блок 230/12V –DC , 100W – IP68	бр.	8	9,48	75,81
25.	Доставка на разклонителна кутия – IP68	бр.	1	12,67	12,67
26.	Монтаж на разклонителна кутия – IP68	бр.	1	4,53	4,53



27.	Трасиране на кабелна линия	м.	60	3,63	217,54
28.	Направа на изкоп 0,8/0,4м. ръчно	м³	20	12,62	252,35
29.	Докарване пясък	м³	2	15,76	31,52
30.	Направа на 10см. пясъчна подложка за кабел в изкоп	м³	2	36,77	73,54
31.	Доставка на тръба тип HDPE ф40/32мм	м.	8	1,96	15,66
32.	Монтаж на тръба тип HDPE ф40/32мм	м.	8	11,02	88,17
33.	Доставка на кабелоподобен проводник NYCY-3x1,5мм2	м.	5	3,09	15,45
34.	Доставка на кабелоподобен проводник NYCY-3x2,5мм2	м.	100	4,02	401,70
35.	Доставка на кабелоподобен проводник NYCY - 3x4мм2	м.	25	6,18	154,50
36.	Изтегляне на кабелоподобен проводник NYCY-3x1,5мм2	м.	5	1,60	7,98
37.	Изтегляне на кабелоподобен проводник NYCY-3x2,5мм2	м.	100	2,11	211,15
38.	Изтегляне на кабелоподобен проводник NYCY - 3x4мм2	м.	25	2,63	65,66
39.	Направа на суха разделка на кабелоподобен проводник NYCY-3x1,5мм2	бр.	4	2,11	8,45
40.	Направа на суха разделка на кабелоподобен проводник NYCY-3x2,5мм2	бр.	34	2,32	78,80
41.	Направа на суха разделка на кабелоподобен проводник NYCY - 3x4мм2	бр.	4	2,42	9,68
	-4-			0,00	0,00
42.	Свързване към съоръжение на кабелоподобен проводник NYCY-3x1,5мм2	бр.	4	3,71	14,83
43.	Свързване към съоръжение на кабелоподобен проводник NYCY-3x2,5мм2	бр.	34	3,81	129,57
44.	Свързване към съоръжение на кабелоподобен проводник NYCY - 3x4мм2	бр.	4	4,12	16,48
45.	Доставка на PVC маркираща лента	м.	60	0,12	7,42
46.	Изтегляне на PVC маркираща лента над кабел в изкоп	м.	60	0,62	37,08
47.	Доставка на стоманена горещо цинкувана шина 40/4мм	кг.	28	2,06	57,68
48.	Монтаж на стоманена горещо цинкувана шина 40/4мм	м.	20	19,57	391,40
49.	Доставка на метален заземителен кол от горещоцинкувана стомана ф20мм/L=1500мм	бр.	6	36,05	216,30
50.	Доставка и монтаж на крайник за заземителен кол	бр.	6	6,90	41,41
51.	Набиване на заземителни колове от горещоцинкувана стомана ф20мм с дължина по 1,5м.	бр.	6	26,27	157,59
52.	Доставка на планка за изравняване на потенциалите 1извод шина 40/4мм и 4бр.до 25мм2	бр.	1	15,76	15,76
53.	Монтаж на планка за изравняване на потенциалите 1извод шина 40/4мм и 4бр.до 25мм2	бр.	1	21,12	21,12
54.	Автопробег на подвижна лаборатория	час	4	26,27	105,06
55.	Направа на контролни измервания и изпитания и съставяне на протоколи	ч.ч.	8	63,04	504,29
56.	Извозвана на излишната пръст и отпадъци	м³	18	8,86	159,44
<b>ОБЩО ЧАСТ ЕЛЕКТРО БЕЗ ДДС</b>					<b>7457,72</b>
<b>ОБЩО без ДДС</b>					<b>106012,57</b>
<b>ДДС 20%</b>					<b>21202,52</b>
<b>ОБЩО С ДДС</b>					<b>127215,09</b>

Дата: 22.05.2019

Подпис:.....




Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

## РЕКАПИТУЛАЦИЯ

обект: Благоустрояване на зелена площ и художествено оформление на подход от о.т.3 до о.т. 634 по ПРЗ на гр.Свиленград		
№	Част от ИП	Стойност
1	Архитектура	52 961,53 лв.
2	Паркоустройство	21 449,22 лв.
3	Конструкции	77 105,63 лв.
4	Електро	7 457,72 лв.
	<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС:</b>	<b>158 974,10 лв.</b>
	<b>ДДС 20%</b>	<b>31 794,83 лв.</b>
	<b>ОБЩО с ДДС:</b>	<b>190 768,93 лв.</b>

Дата.....22.05.2013

Подпис.....  
/Стоян С голя



Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.