



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, бул. „България“ № 32, ЕИК: 000903825, представлявано от инж. Георги Манолов – Кмет на Община Свиленград.

ПРОЕКТ

„Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Капитан Андреево, с.Левка, с.Момково и с.Студена”, финансиран по договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Местонахождение на обекта – Република България, област Хасково, община Свиленград, с.Левка.

Настоящите спецификации определят работите, които трябва да се извършат и конкретните изисквания за извършване на работите, вкл. функционални изисквания, качество, изпълнение и обхват, изисквания за доставка на конкретни елементи, специални задължения и други детайли.

Всички неуредени в настоящите изисквания работи и изисквания за работи, произтичащи от предмета и естеството на поръчката, следва да се вземат предвид и да са изпълнени в съответствие с клаузите на Договора и приложимата нормативна уредба в областта на строителството.

РАЗДЕЛ 1

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВИК СИСТЕМА

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Услугата водоснабдяване и канализация на територията на с. Левка се извършва от „ВиК” ООД гр. Хасково – експлоатационен район Свиленград. Водоснабдяването на с. Левка се осъществява от сондажи, от които чрез препомпване водата се подава в напорен резервоар 300 м³, разположен над селото.

Установена е обща загуба на вода в размер на приблизително 50%. Последното говори за силната амортизация на вътрешната водопроводна мрежа.

Довеждащият водопровод от НР 300 м³ до с. Левка е изграден от азбестоциментови тръби Ø100, които са силно амортизирани.

Вътрешната водопроводна мрежа на селото е изградена предимно от азбестоциментови тръби през 70-те години и е силно амортизирана. За лошото състояние на водопроводната мрежа говори и големия процент загуби на питейна вода в мрежата. Аварииите по водопроводната мрежа са често срещани особено на местата, където мрежата е в много лошо техническо и експлоатационно състояние. Основно аварииите

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена”, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

го водопроводната мрежа възникват от спукване на тръбопроводите, изпускане на пожарни хидранти или СК, аварии в сградните водопроводни отклонения и др.

Общата дължина на изградената към момента водопроводна мрежа в границите на селото е приблизително 15,7 км. Потребяваното годишно водно количество вода е средно около 27 000 м³/г.

Недостатъчни като брой и липсващи на необходимите места са и арматурите по мрежата (СК, ПХ, въздушници и изпускатели). Всичко това определя нуждата от реконструкция и повишаване на ефективността на водопроводната мрежа на с. Левка.

1.2 ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ДБФП

Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Проект: Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково, с. Студена”

Договор за БФП: № №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г.

Наличие на проектна готовност /проектна фаза/: Технически проект

1.3 НОРМАТИВНА РАМКА

При изпълнение на поръчката, следва да се прилагат разпоредбите на:

- Закон за обществените поръчки и правилник за прилагането му;
- Закон за устройство на територията;
- Закон за водите;
- Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места;
- Наредба № 2 от 22.03.2005г.за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
- Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
- Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми и Противопожарни строително-технически норми;
- както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка;

РАЗДЕЛ 2

ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

2.1 ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



Предметът на поръчката включва:

- изпълнение на строително-монтажни работи и всякакви други съпътстващи и свързани дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с нормативните изисквания, техническия проект, количествените сметки и техническите спецификации, включително мобилизационни, подготвителни и организационни дейности, доставка на материали, механизация, работна сила и други;
- Изготвяне на екзекутивна документация, кадастрално заснемане на целия строеж и предоставяне в съответната служба по геодезия, картография и кадастър на данни съгласно чл. 54а, ал 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя, с акт Образец 15 по НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Отговорност през гаранционния период.
- Обектът е II-ра категория

2.2 ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА

Безтраншейно изграждане/реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 3847 м (без СВО), прилежащите и СВО и съоръжения към тях, съгласно инвестиционния проект.

РАЗДЕЛ 3 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

3.1 Общи изисквания

За изпълнение на горепосочените дейности са налице изготвени проекти във фаза технически проект.

Проектите са приложени на електронен носител към настоящата документация за възлагане на обществена поръчка.

Настоящите строително-монтажни работи ще бъдат изпълнени от Изпълнителя.

За всеки вид работа Изпълнителят следва да предвиди всички необходими разходи за пълното и изпълнение, вкл. доставка, превоз на материали и други съпътстващи дейности.

При ценообразуването на отделните видове работи, Изпълнителят следва да предвиди и включи в цената си всички съпътстващи дейности за качествено и пълно изпълнение на конкретния вид работа. Следва да се има предвид, че позициите в приложените КС, свързани с развалянето и възстановяването на съществуващите настилки, необходими за изпълнение на монтажните отвори за безтраншейно полагане на тръбите са в линейни метри. Количествата са изчислени при предпоставка, че монтажните отвори са с размери 2м/1м.

Всички разходи, свързани с изискванията към изпълнението, се считат за включени в офертата на Изпълнителя.

Изпълнителят следва да извърши строително-монтажните работи съгласно изготвените проекти и спецификации, както и въз основа на издаденото разрешение за строеж и заповедите, дадени писмено в заповедната книга на обекта.

Навсякъде в документацията за участие, където се цитират конкретни стандарти, следва да използва цитирания или еквивалентен стандарт.

Изпълнителят трябва да изпълнява одобрените проекти без отклонения, освен ако същите не са наложителни и са предписани в Заповедната книга от проектанта.

Изпълнителят трябва да изработи качествен и дълготраен продукт, като съблюдава основни параметри като:

- трасе, праволинейност и наклон на тръбните участъци;

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



- коти на тръбите;
- характерни коти на съоръженията по водопроводната мрежа;
- изпълнение на тръбните връзки;
- уплътняване на обратния насип около и над тръбите.
- възстановяване на настилки.

3.2 Организация на строителната площадка

Цялостната организация на строителната площадка е отговорност на Изпълнителя, като Изпълнителят носи отговорност за цялата работа и използвани методи по време на изпълнението на договора, в т.ч. подготвителни работи, изкопни работи, укрепване, монтаж, изливания на бетони, засипване на изкопа, възстановяване на настилки, проби и изпитвания, почистване на площадката и всякакви други, свързани с предмета на договора.

Работата се извършва по време на обичайното работно време. В случаите, когато изпълнението налага работа да се извършва в извънредни часове, това следва да е съобразено с трудовото законодателство в Република България, както и да е съгласувано предварително с Възложителя.

Изпълнителят е отговорен да мобилизира персонала си адекватно при възникнала необходимост от извършване на спешни дейности по СМР, извън рамките на обичайното работно време. Изпълнителят предоставя на Надзора и Възложителя списък с телефони на отговарящия за спешно възникнали работи персонал на Изпълнителя.

Изпълнението на временни бази, временни пътища и подходи, временна пътна сигнализация, обезопасителните мероприятия, предпазни и отбивни диги, предпазни огради и временни строителни дейности ще са за сметка на изпълнителя.

Изпълнителят получава информация по отношение достъпа до всички части на всяка строителна площадка. В случай, че Изпълнителят желае да ползва маршрути, минаващи през частни имоти, той отговаря за уреждането на всички споразумения със собствениците.

Работната площадка, пътищата, алеите и площите, които Изпълнителят ползва, се поддържат в приемливо добро състояние в хода на СМР. След приключване на СМР Изпълнителят привежда работната площадка в чист и безопасен вид. Ако Изпълнителят е нанесъл виновно вреди и/или щети на пътища, алеи и площи, които е използвал, Изпълнителят възстановява за своя сметка същите поне до първоначалното им състояние.

Изпълнителят осигурява санитарен възел, отговарящ на екологичните изисквания. След приключване на СМР, санитарните съоръжения се премахват и районът се възстановява до първоначалното му състояние.

Изпълнителят, ако няма достъп до дъждовна канализация, може да използва битова за отвеждане на водите при дренаж, изпомпване, промиване и др. дейности, със съгласието на експлоатационното дружество.

Изпълнителят регулира вида на транспортните средства, за да предотврати неоправдани щети по публични или частни пътища, трасета или имоти в района на СМР.

Таксите за издаване на специфични разрешения за работа или за движение на техника (ако се появи необходимост от такива) се заплащат от Изпълнителя.

Информацията и данните, изобразени или указани в договорната документация и чертежите, отнасящи се до съществуващите подземни съоръжения на строителната площадка или граничещи с нея, се основават на информацията, предоставена и одобрена от собствениците на такива подземни съоръжения. Възложителят или Надзорът не носят отговорност за точността или пълнотата на всяка подобна

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



информация и данни. В предложената цена се включват следните дейности, за които Изпълнителят носи пълната отговорност:

- преглед и проверка на всяка подобна информация и данни;
- установяване местоположението на всички подземни съоръжения;
- координиране на работата по време на строителството със собствениците на такива подземни съоръжения;
- безопасността и защитата на всички такива подземни съоръжения и отстраняването на всички произлезли от СМР щети по тях.

Изпълнителят следва да осигурява безопасен достъп на служебни лица по всяко време на строителството, като за целта следва да бъдат осигурени предпазна екипировка, устройства за достъп и инспекция, съгласно указанията на Координатор по безопасност и здраве.

Изпълнителят предприема всички необходими мерки за да запази съществуващите водопроводни, канализационни и отводнителни системи във функционално състояние по време на СМР.

Увредените или премахнати комунални съоръжения, в случаите, когато не са отразени в проекта, се възстановяват за сметка на Изпълнителя с нови съоръжения от подобни или сравними материали и качество, без допълнителни разходи за сметка на Възложителя.

Изпълнителят планира строителните си работи, така че да сведе до минимум нарушенията в работата на съществуващите тръбопроводи. Това може да включва извършването от Изпълнителя на временни СМР и извънредна работа, за което не следва да има допълнителни разходи за сметка на Възложителя.

Изпълнителят включва планираните прекъсвания на комунални услуги в график, предоставен на Възложителя и Надзора. Изпълнителят уведомява съответните органи най-малко два работни дни предварително за планираните прекъсвания на комуналните услуги.

Когато се налагат допълнителни прекъсвания на комунални услуги Изпълнителят информира Надзора и Възложителя за тяхната цел и очакваната продължителност на прекъсването.

3.3 Безопасност и сигурност

Изпълнителят е длъжен да организира обекта и методите си за работа по такъв начин, че всички те да са безопасни.

Изпълнителят следва да се придържа към всички действащи приложими закони, наредби и инструкции на местните власти; да се грижи за безопасността на всички лица, които имат право да бъдат на площадката; да полага разумни усилия за поддържане на площадката и обекта свободни от ненужни препятствия за да избегне опасност за тези лица, да осигури ограда, охрана и наблюдение на обекта до завършването и приемането му.

Изпълнителят ще определи отговорник, който освен надзор за напредъка на работата, ще отговаря за безопасността и сигурността на мястото.

Изпълнителят е длъжен да предостави за лицата под негов контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло.

От самото начало до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

Изпълнителят ще отговаря за опазването на собствеността, частна или общинска, която се намира на или е в близост до работната площадката, срещу щети или вреди вследствие на работата му по този Договор.

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

по този Договор, Изпълнителят ще носи отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването или защитата при тези искове.

3.4 Опазване на околната среда

Изпълнителят следва да предприеме всички необходими и подходящи мерки, за да опази околната среда както на площадката, така и извън нея, като ограничи до минимум неудобствата за населението и имуществото вследствие на замърсяване, генерирано от строителните дейности.

При изпълнение на СМР, Изпълнителят следва да съблюдава ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве.

Изпълнителят отговаря за подходящото събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотворяване, предаване за депониране или друго третиране на строителните и други отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискванията на българското законодателство.

Изпълнителят носи отговорност за разчистване на строителната площадка и премахване на всички препятствия, които могат да попречат на изпълнението на работите.

Отстраняване на дървета се извършва след издаване на съответните разрешителни и изплащането на таксите от страна на Изпълнителя. Третирането на зелените отпадъци следва да е в съответствие с действащата общинска програма за управление на отпадъците. Дървеният материал, който би могъл да се използва, се предава на Възложителя. Без изричното одобрение на Възложителя, Изпълнителят не може да премахва, премества или реже дървета.

При извозване на изкопни маси и други насипни материали, същите се транспортират задължително с камиони с покривала, с оглед недопускане на разлив по пътищата. Изпълнителят е длъжен да премахва своевременно всяка почва, кал или насипен материал, който може да се разнесе на обществени места от преминаването на механизацията, обслужваща площадките.

Изпълнителят се задължава ежедневно да почиства строителната площадка, като след приключване на СМР, я оставя в чист и безопасен вид.

Извозването на строителни отпадъци се организира до регламентирано за целта сметище.

Изпълнителят следва да проучи местоположението и условията за ползване на подходящите, най-близки до мястото на изпълнението, специализирани депа за строителни отпадъци и местата за депониране на излишни земни маси, като консултира същото с компетентните общински власти. Евентуална промяна в местоположението и/или условията за ползване на същите по време на изпълнението е за сметка на Изпълнителя.

Разходите за транспорт и депониране следва да са предвидени с предложената цена на Изпълнителя.

Изпълнителят носи отговорност за опазване на терените. Всички увредени състояния на терени следва да се възстановят от Изпълнителя до еднакво или по-добро от предхождащото строителството състояние. След приключване на строителството, теренът се рекултивира подходящо. Хумусният слой, който се отстранява при изпълнението на СМР, се депонира на регламентирано за целта място и се възстановява след приключване на СМР.

Задължение на Изпълнителя е възстановяването на разрушена пътна маркировка, геодезични точки, тревни площи и трайни насаждения, както и други обекти, които са били част от околното пространство преди започване на работа.

След завършване на строителните и монтажни работи Изпълнителят следва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишни земни маси, а също така и временните съоръжения, инструменти, материали, строителна механизация или оборудване и др., които е използвал при извършването на работите. Окончателното почистване на работния район следва да стане в срок до 5 дни от възстановяване на настилката.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



Преди да изиска проверка на завършените работи Изпълнителят следва да извърши нужното почистване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, дейности и оборудване, в съответствие с целите и смисъла на тези изисквания.

Всички работи, свързани с разчистването за започване на работа, почистване на площадката, извозване на отпадъци и материали, опазване и възстановяване на терени, се считат за включени в предложената цена. Тя следва да покрива всички елементи, необходими за напълно функционираща система, независимо дали те са изрично предвидени и посочени в чертежите, изискванията и количествените сметки.

3.5 Обслужване на транспортния поток

Изпълнителят следва да предприеме всички необходими и подходящи мерки, за да осигури адекватно и безопасно обслужване на транспортния поток (автомобилен и пешеходен), като ограничи до минимум неудобствата за населението, вследствие на използването на пътища, тротоари и площи при извършване на строителните дейности.

Затварянето на пътища и улици ще се координира със съответните органи, като таксите ще бъдат заплащани от изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да спазва изготвената и съгласувана с компетентните органи организация на движението при изпълнението на предвидените в предмета на поръчката дейности. Затварянето трябва да бъде ограничено до минимум за един и същи район. Изпълнителят ще направи всичко възможно за да обезпечи непрекъснат поток на движението.

Изпълнителят се задължава да обезпечи информационно сигнализиране на трафика за времето на временната организация на движение.

3.6 Контролни замервания при приемане на площадката от изпълнителя

Изпълнителят трябва да предприеме всички допълнителни мерки, които счита за необходими, за да се запознае с теренните особености на обекта и ако е необходимо да извърши допълнителни проучвания. Изпълнителят трябва преди започване на строително-монтажните работи и след приемане на техническия проект да извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти, размери и наличието на грешки в проекта, противоречащи на добрата инженерна практика.

Ако в срок до 2 дни преди началото на работа по съответния участък/клон/улица, отразено в одобрената работна програма (график), не уведоми писмено Надзора за констатирани несъответствия, ще се приема че такива не съществуват.

В случаите на своевременно констатирани несъответствия Изпълнителят следва указанията на Проектанта и Надзора.

3.7 Земни работи

Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, а също така и други средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да бъдат на български език и трябва да са в съответствие с местното законодателство.

Около откритите изкопи трябва да се осигури предпазна ограда (с височина поне 1,00 м), като същата трябва да е на място докато изкопите са напълно запълнени. Горната част на оградата трябва да устои поне 0,5 kN хоризонтален натиск.

Всички разходи, свързани с общите изисквания за земни работи, се считат за включени в офертата на изпълнителя.

Изкопни работи

Преди да започне изкопни работи изпълнителят трябва да маркира трасето на тръбопроводите.

„Изкопните работи“ представляват изкопни работи на материали от различно естество, според изискванията за извършване на работата. Изкопните работи трябва да се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини, както е указано в чертежите или в спецификацията.

Размерите на изкопите забезтраншеино (сондажно) полагане на тръбопроводите са приети в проектната документация с размери 2м/1м, но е възможно размерите им при изпълнението да са различни

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Молково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

според техниката, с която разполага изпълнителя. Същата трябва да е достатъчна за безпроблемното изпълнение на монтажните работи, обратният насип и уплътняване, и безопасността на работещите.

Изкопни работи в близост до съоръжения на експлоатационните дружества - кабели средно и ниско напрежение, съобщителни кабели, газопроводи да се извършват изцяло ръчно и в присъствието на техен упълномощен представител. Нанесените щети ще бъдат за сметка на изпълнителя. В случай, че по време на изкопните работи изпълнителят открие непредвидени в проектите проводни следва незабавно да уведоми съответното представителство на експлоатационното дружество. Всички пресичания и приближавания до съоръжения на експлоатационните дружества следва да се осъществяват в съответствие със съответните наредби.

Изпълнителят трябва да опазва и укрепва всички подземни инфраструктури. В случай, че се налага да се измести някоя съществуваща подземна инфраструктура, изпълнителят може да предостави решение, съгласувано с Надзора, Възложителя и съответното експлоатационно дружество.

Изкопните работи в обхвата на пътните настилки за В и К съоръженията се извършват внимателно, без повреждане на останалата част от настилката от незасегнатото от проекта пътното платно. Асфалтовите покрития се изрязват предварително с фреза и полученият материал се депонира на място, определено от възложителя.

Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик, подходи към сгради и други имоти. Целият изкопен материал трябва да бъде поставен по начин, който не застрашава работата на персонала или трети страни, и ще се избягва препречването на тротоари, алеи и др.

Камъни, дънери или всякакви други нежелани материали, които се срещат на изкопното дъно трябва да бъдат отстранявани.

Излишни изкопни работи

Като „излишни изкопни работи“ се определят изкопите извън строителните линии, определени в чертежите. Изпълнителят няма право на никакви допълнителни заплащания за такива излишни изкопни работи или обратното им засипване.

Където се извършват излишни изкопни работи, то изпълнителят трябва да засипе надвишения обем с одобрен материал за обратен насип, до плътност, определена за този материал.

В случай на срутване на изкоп това ще се счита за излишна изкопна работа. Изпълнителят е отговорен да възстанови пътища, улици и тротоари, които са нарушени от подобни причини.

На Изпълнителя се осигурява депо за разтоварване и Изпълнителят урежда за своя сметка извозването от строителната площадка на целия излишен материал от изкопните работи. Не се допуска неразрешено разтоварване. За отстраняването на излишни материали се използват само определените за целта площадки.

Всички разходи, свързани с прочистване и подготовка на трасетата, изкопни и транспортни работи, се считат за включени в офертата на изпълнителя.

Отводняване на изкопи

Изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите сухи, независимо от източника на вода. Водата трябва да бъде отстранена от изпълнителя, чрез водочерпене.

Изпълнителят трябва да предостави работната ръка, материали и механизация, за да извърши всички необходими работи за понижаване и контрол на нивото на подпочвените води, ако такива се появят, така, че изкопите да се извършват в сухо състояние.

Изпълнителят ще поеме разходите по отводняването. Също така, за негова сметка ще бъдат всички разходи по предявени искове или рехабилитация на основи, сгради и инсталации, които са били повредени по време на отводнителния процес. Отговорността покрива също така всички разходи за щети, причинени от повреди в отводнителната система или по невнимание на изпълнителя. Изпълнителят носи отговорност за спазването на всички разпоредби по отношение на тази работа.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Отводняването трябва да включва отклоняването, събирането и отбиването на всички повърхностни потоци от работния участък, отбиването или изпомпването на подпочвените води, за да се позволи строителство в сухи условия.

Обратен насип

Обратният насип включва засипване на три зони – подложка, осигуряваща заздравено, подравнено и уплътнено дъно; първоначална обратна засипка – зоната около и над тръбопроводите (30 см в одобрения проект); основна обратна засипка – до кота пътно легло.

Материалът, годен за обратна засипка, може да бъде разположен по протежението на изкопите, при условие, че не се препречва пешеходния или транспортен трафик, подходи към сгради или други имоти.

Излишният изкопен материал трябва да се отстрани за сметка на изпълнителя.

По време на обратна засипка трябва да се вземат проби, за да се определи плътността на уплътнената засипка. Ако плътността е по-малка от определеното, трябва да се направи допълнително уплътняване. Допълнителното уплътняване трябва да се извършва докато се постигнат успешни проби.

При установяване на провадания на обратния насип преди или след възстановяване на настилната, ремонтните работи са изцяло ангажимент на Изпълнителя.

Изкопите трябва да се засипват без забавяне, но не преди тръбите и съоръженията да бъдат проверени и одобрени от Надзора.

Да се спазват БДС EN1610:2016, БДС EN 12889:2004, БДС EN 805:2004 или еквивалентни.

Обратната засипка трябва да се извършва на пластове и по начин, който не нарушава изравняването, нивелацията или стабилността на тръбите. Обратната засипка се извършва само с одобрени материали.

Трябва да се обърне внимание и да се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно в основата, и в никакъв случай не трябва да се допуска контакт с големи камъни, стърчащи скали или други твърди предмети. Материалът за подложката трябва да бъде положен по такъв начин, че да осигурява свободно монтажното разстояние под най-ниската част на всяка тръбна свързка.

При обратната засипка материалът трябва да се полага едновременно на приблизително една височина от двете страни на тръбите и съоръженията. Страничното засипване на тръбопроводите трябва да се извършва внимателно и в пластове, като се обърне особено внимание на „подбиването“ на тръбопроводите. Страничната засипка трябва да се продължи до разстояние над тръбата, в съответствие с чертежите. Останалата засипка до земното ниво трябва да се положи и уплътни на пластове от 30 -50 см. Не трябва да се използват тежки съоръжения за трамбоване в рамките на 30 см над горната стена на тръбите.

Изпълнителят трябва да поддържа определените нива на засипка. След засипването им, изпълнителят трябва да поддържа повърхностите в задоволително състояние по време на договора. След засипка, нормалното слягане трябва да се покрие с материал от същия клас и да се поддържа на изискваното ниво. Ако подобно слягане е значително и се дължи на лоша засипка, то изпълнителят трябва да извърши отново изкопни работи до нужната дълбочина и засипе отново изкопа.

Цялото управление, транспортиране, полагане на подложка, първоначална обратна засипка, основно засипване, уплътняване на пластове, работа и материали, свързани с изграждането на тръбопроводите или съоръженията се считат за включени в офертата на изпълнителя.

Материал за обратен насип

За обратен насип може да се ползват пясък – речен или карьерен; трошен камък – НТК или фракция/фракции; рециклирани материали, съгласно изискванията на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.

Видът на материалите за обратен насип в различните зони от напречния профил е определен в проекта. Във всички случаи е необходимо при обратното засипване да бъде достигнато исканото ниво на уплътняване, което да бъде доказано с проби.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



Уплътняване

Уплътняването се изразява в проценти и във всички случаи се отнася за оптималната суха плътност.

Укрепване на изкопи

Стените на изкопите се укрепват според вида на почвата, в която са направени и в съответствие с даденото за това решение в проекта. Задължително укрепване се извършва в случаите, когато долното ниво е в подпочвени води. Всички разходи, свързани с укрепването ще се считат за включени в офертата на изпълнителя.

Укрепване на съществуващи подземни инфраструктури

Новопроектираните тръбопроводи – основно трасе и сградни отклонения може да пресичат различни видове кабели - високо и ниско напрежение, оптични и телефонни, както и други тръби.

Към предложената цена участникът следва да предвиди укрепването на телефонни, оптични кабели, кабели ниско и високо напрежение и др., както и други тръби, които ще се пресекат при изкопните работи.

3.8 Полагане на тръбопроводи, връзки, монтажни работи, съоръжения.

Общи изисквания

В приложената проектна документация е заложено полагането на тръбопроводите да става по безтраншеен (сондажен) способ, като на необходимите за целта места са предвидени монтажни отвори, чрез които да се извършва сондажа. По изключение при невъзможност от изпълнение на сондаж в определени участъци, може да се използва и класически траншеен способ. Невъзможността от изпълнение на сондаж може да е породена от следните причини:

- установяване наличието на подземни комуникации, за пресичането на които ще е необходимо направата на изкоп;
- скални почви в определени локални участъци;
- обстоятелства пречатващи позиционирането на сондажната машина.

Липсата на подходяща техника от изпълнителя за изпълнение на сондажа не може да се счита като причина за невъзможност за изпълнение.

Видът и материалите на тръбите, фитингите и съоръженията по мрежата, допустими за използване, са посочените в приложения технически проект.

Трябва да се вземат всички предпазни мерки за защитата на тръбите. Преди монтажът на всички тръби и фасонни части, те трябва да са проверени за надеждност и чистота. Всеки материал с открит дефект трябва да бъде маркиран и отстранен от работната площадка. Тръбите, фитингите и арматурата трябва да се съхраняват в съответствие с препоръките на производителя.

За безопасното и удобно боравене и полагане на тръбите трябва да се използват точните и подходящи инструменти и уреди, в съответствие с препоръките на производителя. В случай, че след полагането се открие дефект в някоя тръба или фитинг, те трябва да се отстранят и подменят за сметка на изпълнителя.

Сондажите трябва да се изпълняват по начин, който да не допуска повреда или разрушаване на тръбата и да предотвратява попадане на земя или отломки в предварително подготвените монтажни отвори.

Най-малките хоризонтални светли разстояния между успоредно разположените технически проводни и водопроводите и отстоянието на водопроводите от други съоръжения се определят при спазване на правилата и нормите за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места - Наредба No8 от 28.07.1999 г.

Тръбите, фитингите и другите принадлежности трябва да се полагат в съответствие с котите и нивата, посочени в чертежите.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Можково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Когато се прекъсва полагането на тръбите, то отворите им и тези на фитингите трябва надеждно и задоволително да бъдат затворени, така че да не прониква вода, почва или други материали. Тръбата трябва да е подсигурана и защитена, за да се предотврати разместването и при каквото и да е движение по време на обратната засипка. В случай, че в тръбата попадне вода или друг материал или тръбата е разместена, то изпълнителят, за своя сметка, трябва да я почисти и/или преинсталира правилно.

Изпълнителят предоставя на Надзора подробности относно нивото и местоположението на временните коти и репери, които предлага да използва.

За нуждите на техническата експлоатация на водопроводите се предвиждат средства за тяхното трасиране и обозначаване с цел проследяване и/или откриване.

Водопроводна мрежа

Водопроводите и СВО се полагат по безтраншеен (сондажен) способ, като на места по изключение при невъзможност от изпълнение на сондаж, може да се използва и класически траншеен способ.

На водопроводната мрежа се монтират спирателни кранове, изолиращи отделни участъци от мрежата, както е показано в проекта.

За осигуряване на необходимото водно количество за пожарно-аварийни нужди са предвидени пожарни хидранти.

Видът и местата на СК и ПХ се определени в проекта.

Сградните водопроводни отклонения се разполагат в права линия и при най-малка дължина между уличен водопровод и имота.

Сградното водопроводно отклонение включва водовземна част (водовземна скоба или фасонна част), тротоарен спирателен кран и водопроводни тръби.

СВО се изграждат до регулационните линии на парцелите.

Основни съоръжения

Въздушници

Служат за изпускане на въздух по време на експлоатацията и при напълване на тръбопроводите, както и за вкарване на въздух по време на изпразването им.

Въздушниците в сключени мрежи в урбанизирани територии са елемент, който не винаги е задължителен, но със сигурност оптимизира работата на мрежата.

В проекта се предвижда изграждането на 3 бр. въздушници, като местоположението им е избрано в явно изразена изпъкнала чупка, в най-високите участъци от водопровода.

Въздушниците да са с тройна функция – да изпускат въздух при напълване на водопровода, да подават въздух при източване на водопровода и да изпускат малки количества въздух при нормална работа на водопровода.

Връзки

Преди изпълняването на каквито и да било връзки изпълнителят трябва да осигури вътрешностите на всяка тръба или арматура да са чисти и да останат чисти. Непосредствено преди монтажа на дадена връзка, изпълнителят трябва да почисти краищата на всяка снаждана тръба и също така да подготви краищата за свързване, както е предвидено за дадената специфична връзка. Всички механични връзки трябва да са почистени преди монтажа.

За свързване на тръбите и на тръбите с фитингите са допустими следните видове връзки:

Челна заварка – при РЕ тръби и фитинги

Тръбите се заваряват от квалифициран персонал, като се използват заваръчна техника и методи, одобрени от производителя на съответните видове тръби и фасонни части.

Челната заварка се прилага за свързване на тръба към тръба и тръба към фитинг, когато последният е подходящ за това. Методът е подходящ, когато единия елемент, който се заварява е подвижен. Този тип заварка се реализира с термоелементи от неръждаема стомана или от алуминий, облицован с тефлон, или от стъклопласти с антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват чрез

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

електросъпротивления или с газ при автоматично регулиране на температурата. Преди да се извършат операциите за заваряване, подходящо е да се темперират всички тръби до температурата на средата.

Челата на заготовките трябва да бъдат подготвени за челна заварка като се отрязват с подходящи режещи средства, които могат да бъдат ръчни за малките диаметри и електрически за големите, и за по-големи дебелини на стените. Челата, така подготвени, не трябва да се пипат с ръце или с други потни тела, ако това се случи трябва да бъдат внимателно обезмаслени с подходящ разтворител.

Двете части за заваряване се наместват на позиция с двата ботуша, свързани с общата система за приближаване и притискане с контролирано усилие върху контактните повърхности. Термоелементът се вмъква между челата, които се притискат върху неговата повърхност. Материалът преминава в пластично състояние, като образува лека подутина. След предвиденото време термоелементът се изважда и двете чела се притискат едно в друго с усилие, докато материалът не се завърне в твърдо състояние. Заварката не трябва да се размества, докато зоната на шева не се охлади естествено до температура около 60°C.

Електроdifузна заварка - при РЕ тръби и фитинги;

Електрозаваряемите фитинги са с навит електросъпротивителен нагревател. Тръбите се прерязват перпендикулярно на оста си, измерват се и се отбелязват зоните на заваряване. В тези зони се отстранява повърхностния, окислен слой, както и вътрешните ръбове на тръбите със специален инструмент - цикла. Фитингът се нахлузва върху тръбите, като се внимава зоните на заваряване да са равномерно разпределени и се заварява със специална машина за ел.difузно заваряване. Машината изчислява времето за нагриване по бар-код, различен за всеки вид фитинг и контролира процеса на заваряване. По време на заваряването се води заваръчен дневник на изпълнените заваръчни съединения.

Фланшова връзка - при всички тръби и фитинги;

Фланшовите връзки за тръби и арматури да бъдат с гумени съединителни пръстени и стоманени болтове и гайки, като се включват две шайби за болт. Съединителните пръстени да са изработени от гума с достатъчна ширина, за да покрие обработеното лице на връзката между отворите за болтове. Пръстените да са с такива физически качества, че да могат да осигурят постоянна водонепропускливост на връзките за налягания до максималното изпитателно налягане. Пръстенът може да се завърже за болтовете с памучен конец. Отверстията на подлежащите на свързване тръби или фитинги да са концентрични и да не бъдат оставени изрезки от свързващия материал да стърчат в който и да е отвор. Всички гайки първо да бъдат затегнати на ръка и след това гайките от противоположните страни по окръжността на връзката да бъдат една след друга по двойки последователно затягани с гаечен ключ, за да се осигури равномерен натиск навсякъде по връзката. Навсякъде, където е приложимо, да се затяга до въртящ момент, препоръчан от производителя.

За връзки на водопроводни тръби и фитинги да се ползват уплътнители, подходящи за контакт с питейна вода.

Болтовете, гайките и шайбите да са поцинковани.

Механична връзка - при всички тръби и фитинги;

Бързите механични връзки са разглобяеми съединения. Водоплътността при тях се постига с гумен пръстен или маншон, като в общия случай се затягат към съществуващи тръби. Използват се предимно за връзки към съществуващи тръбопроводи, както и при монтаж на СВО. Те могат да бъдат универсални адаптори, комби фланци, универсални жиба, скоби, муфи, колена, преходи и др.

При свързването на свободни краища на тръби с разглобяеми съединения изпълнителят да вземе под внимание препоръките на производителя относно това какви методи и оборудване да бъдат използвани за сглобяване на връзката. В частност изпълнителят трябва да обработи гладко края на всяка тръба, за да позволи маншонът да се хлъзга свободно.

Опорни и закрепващи блокове

Опорните блокове служат за поемане на натоварванията, предизвикани от смяна на посоката или от промяна на диаметрите на напорните тръбопроводи.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/072/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



Когато възникващите усилия не могат да бъдат поети от връзките на тръбите, на вертикалните и хоризонталните чупки на водопроводите се изпълняват опорни блокове в съответствие с конкретните условия, действащите сили и характеристиките и вида на почвата.

За монтаж на арматури и за осигуряване устойчивост на положението на арматурите при подземен монтаж, както и за укрепване на гърнета се изпълняват монтажните и закрепващи блокове.

Опорните, монтажните и закрепващите блокове могат да бъдат:

- Бетонни;
- Стоманобетонни;
- От готови бетонни/стоманобетонни елементи;
- Метални конструкции;
- Комбинирани – от горните елементи.

Бетон

Бетонови смеси за съоръжения се доставят само от одобрени бетонови възли. Транспортирането на бетона от бетоновите възли до мястото на полагане се осъществява с бетоновози. Начините за подаване и полагане на бетона трябва да са такива, че да предотвратят разслояването на материалите. За полагане е допустимо използването на бетонпомпи или улеи. При необходимост преди полагане на бетона се охлажда кофраж, който се е прегрял или е станал изключително сух поради продължително излагане на слънце. Кофражът, арматурата и откритите повърхности на прилежащи бетонирани площи се почистват основно от прах, строителни отпадъци, масла и всякакви други вещества, които могат да са вредни за пресния бетон. Бетонирането на всяка част или единица се изпълнява с една непрекъсната операция. Вибраторите се потапят в неуплътнения бетон вертикално и през еднакви интервали. Когато се излива слой неуплътнен бетон върху слой току що уплътнен, вибраторът се оставя да проникне вертикално до около 100 mm в предходния слой. Вибраторите се изваждат бавно от бетона, така че да не остават кухини. Продължителността на вибриране се ограничава до изискваната за постигане на задоволително уплътняване без да се предизвиква разслояване. Вибрирането се прекратява след появата на повърхността на вода или излишен разтвор.

В случай на необходимост от полагане на бетон в горещо или студено време, методът на работа трябва да е одобрен от Надзора.

Бетонът се предпазва от въздействието на климатичните условия (пряка слънчева светлина, дъжд, сняг или студ), течаща вода или механични увреждания по време на набирането на якост. Всички методи, прилагани при набирането на якост и защитата на прясно положения бетон, подлежат на предварително одобрение от Надзора.

Изпълнителят води на строителната площадка подробен регистър на работите (бетонов дневник), който отразява часа и датата на полагане на бетон във всеки участък от строежа. Регистърът трябва да е достъпен за проверки по всяко време.

Допустимо е забъркване на бетон на място за смеси за укрепване на гърнета за СК, ПХ и др.

За монтажни и закрепващи блокове е допустимо използването на готови бетонови/стоманобетонови елементи – бетонови плочи, бетонови тухли, бордюри и др.

3.9 Възстановителни работи

Общи изисквания

Предвидено е възстановяване на настилката да се извършва само в рамките на изкопите за монтажни отвори. Местоположението им е показано на приложените монтажни планове към проектната документация.

Всички пешеходни пътеки, бордюри, тротоари, пътища, улици, стени, огради и др., засегнати или разрушени от Изпълнителя, трябва да бъдат възстановени до първоначалното им състояние.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

В случаи на пропадания след възстановяването, компрометираният участък се възстановява за сметка на Изпълнителя.

Пътните работи трябва да се извършват съгласно конструкциите в одобрения проект и след направа на обратните засипки на монтажните отвори.

Настилките по общинските пътища и улици се възстановяват в обем, равен на разрушения от изкопните дейности.

Възстановяване на геодезическите знаци

При изпълнение на работите Изпълнителят следва да спазва изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, да опазва геодезическите знаци, поставени на улиците или ако възникне необходимост от унищожаване на някои от тях, да уведоми Службата по геодезия, картография и кадастър в 7-дневен срок преди започване на строителните работи.

Дейностите по възстановяване на унищожен или повреден геодезически знак са за сметка на Изпълнителя. Мястото, начинът, редът за възстановяване /преместване при необходимост/ и приемането на геодезическия знак следва да се съгласуват със Службата по геодезия, картография и кадастър.

Възстановяване на асфалтобетонно покритие

Асфалтобетонното покритие, с конструкцията съгласно проекта, трябва да се изпълнява от асфалтобетонни смеси, отговарящи на изискванията на БДС EN 13108 или еквивалент.

Направата на покритие от горещи асфалтобетонни смеси трябва да се извършва при температура на въздуха не по-ниска от +5°C. Не се допуска полагането на асфалтови смеси при дъжд или върху мокра, заледена и заскрежена повърхност. Температурата на сместа, доставена на местопологането, трябва да бъде не по-ниска от 150 °C, полагането и уплътняването на сместа трябва да се извършва бързо и без прекъсване. Съществуващата настилка, която се използва за основа трябва да бъде ремонтирана, а при разлика в напречния профил трябва да се полага изравнителен пласт от порьозна асфалтова смес. Повърхността, върху която се полагат асфалтовите смеси, трябва да е почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистването се извършва с метални четки, метли и чрез продухване с въздушна струя под налягане от 0,3 до 0,5atm. Преди полагането на асфалтобетонната смес, за осигуряване на връзка между покритието и основата, върху почистената основа трябва да се прави предварителен разлив с битум или битумен грунд.

Дебелината на асфалтовия пласт, положен и уплътнен ръчно трябва да бъде с 25-35% по голяма от проектната дебелина. Полагането и уплътняването на сместа в студено време трябва да се извършва интензивно и без прекъсване.

Недостъпните за валяк места трябва да се уплътняват с метална трамбовка, така че следите от удара на същата да се покриват с 1/3 от следата.

Уплътняването продължава до пълното изчезване на следите на трамбовката. Движението по готовото асфалтобетонно покритие трябва да се пуска най-рано 2 часа след неговото окончателно уплътняване.

Възстановяване на бордюри и тротоарна настилка

Всички елементи от околното пространство засегнати и нарушени в процеса на изпълнение на обектите следва да бъдат възстановени в предишния им ненарушен вид.

Към тях спадат бордюри, плочници, тротоари, алеи, барбакани, огради и др.

Бордюрите - видими и скрити следва да се поставят върху основа от бетон като се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетона, следва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се допуска полагане на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа.

Тротоарните плочи следва да се нареждат върху подложен пласт от цименто-пясъчен разтвор с дебелина най-малко 2cm или върху подложка от пясък. Замонолитката се осъществява с циментово мляко

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



като в зависимост от настилката през определено разстояние се предвиждат дилатационни фуги за поемане на температурните разширения.

Възстановяване на участъци без настилка

След полагане на тръбопроводите и съоръженията към тях, монтажните отвори, попадащи в участъци без настилка, следва да бъдат възстановени в предишния си вид с подходящ материал за обратна засипка, гарантиращ запазването на терена в ненарушен вид.

3.10 Лабораторни проби

Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания по време на строителството.

Проби се извършват от акредитирани лаборатории, като за резултатите се издават протоколи.

Уплътнение на строителни почви

За всеки клас материал, който ще се влага за обратна засипка трябва да се вземат представителни мостри, които трябва да се използват за целите на пробите и на които лабораторно да бъде определена максималната обемна плътност на скелета.

Степента на уплътняване на обратния насип за подложка, първоначална засипка и основна засипка да се контролира както следва - една проба на 200 м тръбопровод. Обемната плътност на скелета на уплътнения насип се определя по пясъчно - насипния метод, съгласно AASHTO T 191 или аналогичен, а максималната обемна плътност на скелета съгласно БДС 17146, БДС EN 13286-2 или еквивалентни.

Коефициентът на уплътнение (отношението между обемната плътност, постигната на обекта и определената в лабораторията максимална (стандартна) плътност), който трябва да бъде достигнат е:

- 0,96 (96% от максималната) – за тръбопроводи под пътища или улици;
- 0,90 (90% от максималната) – за места, в които тръбопроводите не са изложени на трафик от транспортни средства.

Степента на уплътняване на обратния насип за трошен камък (като основа на пътна настилка) да се контролира както следва - една проба на 2000 кв.м. насип, с кръгла натискова плоча, по БДС 15130 или еквивалентни.

При установени лоши резултати от изпитванията и контрола, клона /участъка/, съоръжението, не се счита за прието и всички изпълнени СМР по него до момента не подлежат на заплащане до отстраняване на забележките. За целта се съставя констативен протокол от представителите на Изпълнителя, Надзора и Възложителя, в който се описват установените дефекти и проблеми, като се дава срок за отстраняването им по преценка на Надзора.

Асфалтови настилки

За изпитване да се взема по една проба на всеки 2000 кв.м., като се вземат ядки и се изследва:

- Дебелината на асфалтовата настилка, съгласно БДС EN 12697-36:2003 или еквивалентни – резултатът от изпитването трябва да е по-голям или равен на дебелината от одобрения проект;

Химичен и микробиологичен анализ на питейна вода

Взимат се проби от завършени участъци от лаборатории към РЗИ или друга акредитирана лаборатория, като се изследва за наличие на патогенни микроорганизми и за наличие на остатъчен хлор в определените граници.

Броят на пробите не може да бъде по-малък от една проба на всеки два километра изградена водопроводна мрежа (основно стебло).

Лабораторните проби са за сметка на изпълнителя и се счита, че стойността им е включена в ценовото предложение.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



3.11 Материали

Общи изисквания

Всички материали, влагани в обекта, следва да са нови и неупотребявани, с изключение на случаите на използване на сертифицирани рециклирани материали, когато нормативната уредба предвижда използването на такива (Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)”.

Вложените материали и изделия следва да отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО и на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Материалите следва да бъдат съобразени с предвижданията на проекта.

Изпълнителят представя на Надзора за одобрение списък с всички материали, които възнамерява да използва, придружен с данни за производителя и документи, доказващи качеството им и съответствието им с Техническите спецификации. Не могат да се използват материали, които не са предварително одобрени от Надзора.

Материали – специфични изисквания

Бетон

Бетонът за монолитните съоръжения да отговаря на БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 или еквивалент. Химическите добавки, прибавени към бетона в малки контролирани количества, за да подобрят свойствата на бетонната смес или бетона, трябва да отговарят по класификация на изискванията на БДС EN 934-2:2009+A1:2012 или еквивалент.

Асфалтови смеси

Асфалтовите смеси да отговарят на изискванията на БДС EN 13108 или еквивалент.

Водопроводна мрежа

PE тръби и фитинги

Тръбите за водоснабдяване да са от полиетилен 100, с номинално налягане указано в проекта, и да отговарят на БДС EN 12201 или еквивалентен.

Всички фасонни части да са за минимално налягане указано в проекта.

Фасонните части /фитинги/, предназначени за челно заваряване /тройници, колена, намалители, фланшови крайници и други/ да са от PE 100 съгласно БДС EN 12 201 или еквивалентен.

Фасонните части с бърза механична връзка да са от полипропилен или полиетилен.

Фитингите за електрозаварка да бъдат изработени от PE100. Всеки фитинг да се доставя в отделна опаковка и с бар-код, който да съдържа пълна информация за начина на извършване на заварката, както и за необходимото време за изстиване на заварката. Фитингите трябва да имат конструктивен ограничител, указващ дълбочината на проникване на тръбата.

Арматури

Всички арматури да са за работно налягане, съгласно указаното в проекта.

Спирателните кранове да са шибърни или тип „Бътерфлай“ – със собствени фланци и с редуктор на оборотите, подходящи за подземен монтаж. Клинът на шибъра или диска да е гумиран с EPDM. Корпусът да е от сферографитен чугун. Покритието да е епоксидно от вътре и отвън.

Да бъдат изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 и 2 или еквивалентен;

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.

Шишовите за СК могат да бъдат с фиксирана дължина или телескопични.

ТСК да бъдат с корпус от сферографитен чугун.

Да бъдат изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 и 2 или еквивалентен;

Шишовите за ТСК могат да бъдат с фиксирана дължина или телескопични.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



Пожарните хидранти да отговарят на БДС EN 1074-6 или еквивалентен, да са надземни с размери на присъединителния фланец DN 80 съгласно БДС EN 1092-2 или еквивалентен. Покритието да е от емайл и/или епоксидно.

Водовземните скоби може да са:

- От полиетилен или полипропилен с отвор на резба за сградното отклонение;
- От полиетилен – електрозаваряеми;
- От чугун с две части, които се свързват с болтове помежду си с изход на резба.

Универсални фланшовиадаптори и жиба за връзка с чугунени, стоманени и етернитови тръби.

Корпус от сферографитен чугун.

Да бъдат изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 и 2 или еквивалентен;

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.

Гумените уплътнения да са от EPDM каучук съгласно БДС EN 681 или еквивалентни.

Жиба, комби фланци и фланшовиадаптори за връзки.

Корпус от сферографитен чугун.

Да бъдат изработени според стандарт БДС EN 1074 -1 и 2 или еквивалентен;

Фланците според БДС EN1092-2 или еквивалентен.

Притискателните пръстени да са от месинг или неръждаема стомана.

Гумените уплътнения да са от EPDM каучук съгласно БДС EN 681 или еквивалентни.

Въздушници

Корпус от сферографитен чугун.

Въздушниците да са с тройна функция – да изпускат въздух при напълване на водопровода, да подават въздух при източване на водопровода и да изпускат малки количества въздух при нормална работа на водопровода.

Гумените уплътнения за фланци да са от EPDM каучук, съгласно БДС EN 681 или еквивалентни, годни за контакт с питейна вода.

3.12 Изпитване, дезинфекция, промиване водопровод

Изпитване

Изпитването на водопроводите се извършва в съответствие с изискванията, описани в Наредба № 2 от 22-03-2005, БДС EN 805 или еквивалент.

Водопроводите се промиват преди изпитването, за да не попаднат боклуци на входа на манометрите, напълват с вода и обезвъздушават.

Водопроводите се изпитват цялостно или на отделни участъци. Участъците се подбират така, че налягането за изпитване да бъде достигнато в най-ниската точка на изпитвания участък; в най-високата точка на всеки изпитван участък да бъде достигнато налягане, най-малко съответстващо на максималното оразмерително налягане.


За тестово налягане (без изчисляване за хидравличен удар) се приема по-малката от двете стойности:

- Максималното оразмерително налягане * 1,5 (атм)
- Максималното оразмерително налягане налягане + 5 атм.

Предварително изпитване (за якост) се извършва преди засипване на траншеята и монтаж на арматурите. Извършва се с работно налягане.

Основно изпитване (за водоуплътност) се извършва след засипване на траншеята.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

За резултатът от изпитването се съставя протокол.

Ако по време на пробите се открият дефекти, изпълнителят трябва да направи необходимите поправки за своя сметка. Изпълнителят ще повтори теста, докато се отстранят всички дефекти и докато резултатите от пробите са в нормативните граници.

Допустимо е отклонение от изискванията само в случай, че изпълнителят изготви метод на изпитване, съобразен с местните условия, този метод е съгласуван от проектанта и одобрен от Надзора. Изпълнителят трябва да предостави работната ръка, да монтира и управлява помпите за изпитването, уредите за измерване на налягането и други съоръжения, необходими за пробите и се счита, че стойността им е включена в ценовото предложение.

Дезинфекция и промиване

Водопроводите се дезинфектират цялостно или на отделни участъци.

Минималното време за контакт се определя в зависимост от диаметъра и дължината на дезинфекцирания участък от тръбопровода, материала, от който са изпълнени тръбите, и условията на полагане.

Препоръчителните дезинфектанти и неутрализиращи реагенти са посочени в табл. 7, към чл.167 от Наредба № 2 от 22-03-2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Мястото и начинът на изпускане на отработените води от дезинфекцията и промиването на водопроводите се определят в съответствие с изискванията на нормативните актове за опазване на околната среда.

За резултатът от дезинфекцията се съставя протокол.

След извършената дезинфекция водопроводите трябва щателно да се промият, докато остатъчният хлор не надвишава 1mg/l и водата няма мирис.

Осигуряването на работна ръка, дезинфектант, неутрализатор на дезинфектанта при необходимост е задължение на изпълнителя и се счита, че стойността им е включена в ценовото предложение.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., Възложителя на основание чл. чл.50 ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

3.13 Отчитане

При изпълнението на строително монтажните работи се актуват и изплащат действително изпълнените количества по единични цени, които са представени в ценовото предложение.

След фактическото завършване на строежа при необходимост се изготвя ексекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти. Ексекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи.

След завършване на строежа Възложителят, Проектантът, Строителят и Надзорът съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежа е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежите по ЗУТ и условията на сключения договор. С този акт се извършва и предаването на строежа от Строителя на Възложителя.

3.14 Геодезическо заснемане

Изпълнителят е длъжен да извърши точно геодезично заснемане на извършените СМР за негова сметка и да получи Удостоверение по чл.54а от ЗКИР, издадено от Службата по геодезия картография и кадастър.

3.15 Публичност

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



При изпълнение на СМР изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020.

РАЗДЕЛ 4 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Към Техническо предложение – Образец № 2, следва да се представи Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с предоставените проекти, техническите спецификации, изискванията на възложителя и нормативната уредба. Към Предложението за изпълнение на поръчката, всеки от участниците следва да представи и:

- 1) **Методология на работа;**
- 2) **Линиен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката.**

1) **Методологията на работа, трябва да бъде в съответствие с предоставените проекти, техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба, и да съдържа като минимум:**

1. Да са представени всяка една от дейностите от етапите на изпълнение на предмета на поръчката (етапите на изпълнение са: 1) откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали; 2) строителство; 3) предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа), в тяхната технологична последователност. За всяка една дейност следва да се представят технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ.

2. Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности;

3. Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката.

2) **Линейният график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката следва да бъде в съответствие с предоставените проекти, техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба. Графикът трябва да прецизира отделните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности, като следва:**

- **Да бъде представен по отделни клонове/участъци, които ще бъдат реконструирани;**
- **За всеки предвиден за реконструкция клон/участък да бъдат представени дейностите, които участникът предвижда да изпълни;**
- **Да отразява технологичната последователност на всички предвидени от участника дейности по отделни клонове/участъци;**
- **Да съдържа времевото разпределение на всички предвидени от участника дейности за изпълнение на предмета на поръчката по клонове/участъци;**
- **Да се вижда начало и край на съответната дейност;**

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- За всяка от предвидените от участника дейности да бъдат представени технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ

Към линейния график да бъдат приложени диаграми на техническите и човешките ресурси, с посочване на квалификацията. Представените диаграми следва да са в съответствие с представения линеен график, като в случай на установяване на несъответствие, участникът ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.

Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за: „Методология на работа“ и/или Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.

!!!Важно!!! В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията и проектите по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в проекта или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. чл.50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации и/или проектите.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево, с. Левка, с. Момково и с. Студена“, Договор за отпускане на БФП № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Държавен фонд „Земеделие“. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.“