

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на разход за: **Извършване на строително - монтажни работи на ул. „Комуна” и ул. „Трети март”** в изпълнение на АДФП № BG06RDNP001-7.001-0040-C01/20.05.2019 г., финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Настоящото предложение е подадено от: „**СТОЯН ПЕНЧЕВ СТОЯНОВ**” ЕООД, представлявано от **СТОЯН ПЕНЧЕВ СТОЯНОВ** - управител

Адрес: **ул. „Христо Христово” № 10, с. „Христо Христово”, общ. „Христо Христово”, обл. „Христо Христово”**
Телефон: **070 320 00 00**
E-mail: **stoyanpenchev@stoyanpenchev.com**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на индикативно предложение за определяне на разход за: **Извършване на строително - монтажни работи на ул. „Комуна” и ул. „Трети март”**

Представяме индикативна цена **360 127,85** лева без ДДС за изпълнението на дейностите за: **Извършване на строително - монтажни работи на ул. „Комуна” и ул. „Трети март”**

Срок на валидност на нашето предложение - **90** (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на предложението .

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК № **200600000**

Дата: **23.07.2019** г.

Подписи и печат:

СТОЯН ПЕНЧЕВ СТОЯНОВ
управител на **„СТОЯН ПЕНЧЕВ СТОЯНОВ” ЕООД**

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

(име, фамилия и длъжност)

ОБЕКТ: Рехабилитация на част от улици: ул. „Комуна“ от о.т.447 до о.т. 964 и ул. „Трети март“ от о.т. 1076 до о.т. 967 в гр. Свиленград
 ПОДОБЕКТ: ул. „Комуна“ от о.т.447 до о.т. 964
 ФАЗА: Работен проект
 ЧАСТ: Пътна
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Свиленград

Индикативно ценово предложение (КСС)

(наименование на участника, представляващия участника, адрес, ел.поща)

№	Описание	ед. м	Количество	Ед. цена в лева	Стойност в лева
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Разкъртване на асф. настилка	м2	2 267.00	4.80	10 881.60
2	Фрезоване на асф. настилка	м2	205.00	2.20	451.00
3	Демонтиране на бет. борд. 15/25 вкл. транспорт	м	757.00	5.30	4 012.10
4	Извозване на строителни отпадъци	м3	150.00	6.50	975.00
ЗЕМНИ РАБОТИ					
5	Общ изкоп	м3	586.00	3.80	2 226.80
6	Профилиране и уплътняване на земно легло.	м2	3 243.00	2.60	8 431.80
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
7	Първи битумен разлив	м2	2 532.00	1.50	3 798.00
8	Втори битумен разлив	м2	2 532.00	1.30	3 291.60
9	Доставка и полагане на непл. асфалтобет.	т	364.61	169.00	61 619.09
10	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	т	253.00	180.00	45 540.00
ПЪТНИ РАБОТИ					
11	Доставка, полагане и уплътняване на НТК /0-40/ и всички свързани с това разходи	м3	232.70	31.50	7 330.05
12	Доставка и монтаж на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	757.00	27.20	20 590.40
ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА					
13	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр.	35.00	58.00	2 030.00
14	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,0м и всички свързани с това разходи	бр.	30.00	33.00	990.00
15	Полагане на хоризонтална маркировка	м2	217.50	11.50	2 501.25
Други					
16	Корекция нивото на ревизионни шахти	бр.	6.00	110.00	660.00
17	Корекция нивото на дъждоприемни шахти	бр.	17.00	100.00	1 700.00
ОБЩА ЦЕНА НА СМР, лв. без ДДС:					177 028.69
ДДС, 20%:					35 405.74
ОБЩА ЦЕНА НА СМР, лв. с ДДС:					212 434.43

Изготвил:

Дата: 23.07.2019 г.

Стоян Пенчев Ст. 3
 Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.


ОБЕКТ: Рехабилитация на част от улица „Трети март“ от о.т. 967 до о.т. 1076 , в град Свиленград
ФАЗА: Работен проект
ЧАСТ: Пътна
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Свиленград

Индикативно ценово предложение (КСС)

(наименование на участника, ЕИК, представляващия участника, адрес, ел.поща)

№	Описание	ед. м	Количество	Ед. цена в лева	Стойност в лева
ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ					
1	Разкъртване на асф. настилка	м2	2 689.00	4.80	12 907.20
2	Натоварване и извозване на строителни отпадъци на 10 км.	м3	110.00	6.50	715.00
3	Общ изкоп.	м3	586.00	3.80	2 226.80
4	Профилиране и уплътняване на земно легло.	м2	3 243.00	2.60	8 431.80
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
5	Първи битумен разлив	м2	2 851.00	1.50	4 276.50
6	Втори битумен разлив	м2	2 851.00	1.30	3 706.30
7	Доставка и полагане на непл. асфалтобет.	т	410.54	169.00	69 381.26
8	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон	т	285.00	180.00	51 300.00
ПЪТНИ РАБОТИ					
9	Доставка и полагане на бордюри 15/25 и всички свързани с това разходи	м	879.00	27.20	23 908.80
ПЪТНИ ЗНАЦИ И МАРКИРОВКА					
10	Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни	бр.	35.00	58.00	2 030.00
11	Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци - дълж.3,0м и всички свързани с това разходи	бр.	30.00	33.00	990.00
12	Доставка и полагане на пътна маркировка	м2	217.00	11.50	2 495.50
Други					
13	Корекция нивото на ревизионни шахти	бр.	3.00	110.00	330.00
14	Корекция нивото на дъждоприемни шахти	бр.	4.00	100.00	400.00
ОБЩА ЦЕНА НА СМР, лв. без ДДС:					183 099.16
ДДС, 20%:					36 619.83
ОБЩА ЦЕНА НА СМР, лв. с ДДС:					219 718.99

Изготвил:
 Стоян Пенчев Стоянов
 управител на "СТ" ЕООД



Дата: 23.07.2019 г.

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.