

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на помещения в ДГ „Слънце” в гр. Свиленград”

I. Основни положения при организацията и изпълнението на строително ремонтни дейности.

Всички изпълнени строително ремонтни дейности трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на Изпълнителя.

II. Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на I и II етаж -спални, занимални, коридор, фойе, стая Логопед и кухня в ДГ „Слънце” в гр. Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КС (Образец №8.1). При боядисването цветовете ще бъдат уточнявани на място от Директора на учебното заведение.

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от ЗУТ да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитаващи, опазване на околната среда и безопасна експлоатация.

При изпълнението на СМР да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби, техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III от ЗУТ, както и на:

- Правила за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);
- Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № 1з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и ТС № 4/6 норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице. При изпълнение на СМР изпълнителят трябва да спазва тяхната технологична последователност. Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.

Гаранционният срок на строително ремонтните дейности е съгласно Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО.

III. Контрол

Контролът на обектите ще се упражнява от лице, определено със Заповед на възложителя, което ще упражнява инвеститорски контрол на обекта.

Същият следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатираат своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок за сметка на изпълнителя.

IV. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

• Да се спазва НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.), в сила от 06.11.2004 г., и приложенията към нея;

• Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана

• Наредба №1-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;

• Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);

V. СРОКЪТ на изпълнение на поръчката е **45 календарни дни** считано от датата посочена във възлагателно писмо за започване на СРР.

МАКСИМАЛНА СТОЙНОСТ на обществената поръчка е **15 186,66 лева без ДДС.**

Забележка: При каквито и да е несъответствия, констатиращи в ценовата оферта, участникът ще бъде отстранен!

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет.

ВАЖНО!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Изготвил:

/Елка Карнобатлиева/

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА			
Текущ ремонт на помещения в ДГ "Слънце" град Свиленград			
№	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество
I и II етаж -спални,занимални, коридор, фойе, стая Логопед и кухня			
1	Отстраняване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м ²	400
2	Демонтаж балатум	м ²	275
3	Демонтаж и монтаж на съществуващи радиатори	бр.	2
4	Демонтаж на дървена ламперия	м ²	24
5	Демонтаж на осветителни тела	бр.	8
6	Грундиране и шпакловка по стени и тавани	м ²	400
7	Обръщане с гипс около врати и прозорци (вкл. ръбохранител)	м	115
8	Боядисване двукратно с латекс по стени и тавани (цветовете ще се уточняват в процеса на работа)	м ²	1217
9	Боядисване с блажна боя радиатори за парно	м ²	4
10	Доставка и полагане на ламиниран паркет, клас на износоустойчивост 32 клас / AC4 и дебелина мин 8 мм /вкл. вата/	м ²	275
11	Доставка и монтаж на PVC первази	м	145
12	Доставка и монтаж на преходна лйсна за под	м	5
13	Доставка и Монтаж осветителни тела за таван лед 45w с LED IP 21	бр.	10
14	Доставка и монтаж на ПДЧ плоскости с d=2.5см (решетка) за радиатори	м ²	15
15	Натоварване, извозване и разтоварване на отпадъци по депо 10км	м ³	5