

1. Мълниезащита с изпреварващо действие dT-40mS
2. Заземителен кол с дължина L-1500mm вкопан на дълбочина 0,5м под нивото на терена
3. Контролна клема за проверка на земни съпротивление
4. Носеща мачта h-3м анкерирана в основата с крепежна планка
5. Заземителна клема за улук
6. Мултиклема за присъединяване на два проводника
7. Поцинкована шина 40/4мм
8. Токоотвод - проводник от AlMgSi Ф-8мм открито положен на дистанционерни скоби
9. Ивица от каменна вата с ширина 60см.

Вертикалния Токоотвод се изпълнява от екструдиран проводник AlMgSi Ф-8мм с негорима изолация положен под каменна вата с ширина 60см.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		
СЪГЛАСУВАЛИ ПО ЧАСТИ:		
АРХ.	арх. Антон Щерев	
Конструктивна	инж. Д. Атанасова	
Енерг. ефект.	инж. М. Мерджанова	
ПБЗ	инж. Н. Щерев	
ПУСО	арх. Антон Щерев	
ПБ	арх. Антон Щерев	

гр. Хасково, тел:088/9638391
088/8981631
e-mail: shterev_a_l@abv.bg
shterev_n_l@abv.bg
"АРТ ВИЖЪН - 2015" ЕООД
"ART VISION - 2015" Ltd.

Чертеж:
МЪЛНИЕЗАЩИТА

Сдружение - "Простор-2-2015-Свиленград"

ОБЕКТ: "ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №2, кв. Простор, Община Свиленград"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Свиленград

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: УПИ XI, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА	ФАЗА: Технически проект
	М 1:80
ПРОЕКТАНТ:	ЛИСТ №
инж. Илия Иванов	05