

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ

№.....⁴⁶⁷.....

Свиленград, ~~01.06.2020~~²⁰.....²⁰2020г.

За определяне на изпълнител на обществена поръчка на основание чл.108, т.1 от ЗОП и отразените резултати в Протоколи №1, №2 и №3 на Комисия, назначена със заповед № **791/04.06.2020г.** на Кмета на Община Свиленград за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„Основен ремонт, саниране и подобряване на образователната инфраструктура на ПГССИ „Христо Ботев“**, открита с Решение №**675/13.05.2020г.** на Кмета на Община Свиленград, публикувана в регистъра на обществените поръчки в АОП с уникален номер 00040-2020-0029 от дата 13.05.2020г., номер на обявлението в АОП: 976955, с прогнозна стойност: **919 896, 32 без ДДС**, адрес на профила на купувача: <https://svilengrad.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15042016-g/osnoven-remont,-sanirane-i-podobryavane-na-obr.-infrastruktura-na-pgssi-%E2%80%9Exristo-botev/>

О Б Я В Я В А М :

I.Класираните участници:

1.(ПЪРВО) МЯСТО - „Ава Строй“ЕООД – с подадена Оферта с **вх.№ В-1/27.05.2020** г., подадена в 14:40 ч. със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, кв.Строител №37,вх.Г,ет.3,ап.79, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:203393728, представлявано от Камен Атанасов, в качеството му на Управител, с получена комплексна оценка **КО= 89,65 точки.**

2.(ВТОРО) МЯСТО - „БИЛДКОМ БГ“ЕООД – с подадена Оферта с **вх.№ В-7/27.05.2020** г., подадена в 11:30 ч. със седалище и адрес на управление: гр. София,р-н Оборище, ул.“Цар Симеон”№26, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:201947157, представлявано от Георги Георгиев, в качеството му на Управител, с получена комплексна оценка **КО= 82,22 точки.**

3.(ТРЕТО) МЯСТО - „Инджовстрой“ЕООД – с подадена Оферта с **вх.№ В-10/03.06.2020г.**, подадена в 14:35 ч., със седалище и адрес на управление: с. Баните, община Баните,ул.“Възход”№4, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:200523814, представлявано от Капка Инджова, в качеството му на Управител, с получена комплексна оценка **КО= 74,03 точки**

4.(ЧЕТВЪРТО) МЯСТО - „Пирс-Д“ООД – с подадена Оферта с **вх.№ В-9/03.06.2020г.**, подадена в 13:35 ч., със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“ПОДОФИЦЕР КОТОВ”№21, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:825287345, представлявано от Ботко Михайлов, в качеството му на Управител, с получена комплексна оценка **КО= 73,52 точки.**

II. Участник „Ава Строй“ЕООД – с подадена Оферта с **вх.№ В-1/27.05.2020** г., подадена в 14:40 ч. със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, кв.Строител №37,вх.Г,ет.3,ап.79, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:203393728, представлявано от Камен Атанасов, в качеството му на Управител, с получена комплексна оценка **КО= 89,65 точки.**, класиран на **ПЪРВО МЯСТО** за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет:„**Основен ремонт, саниране и подобряване на образователната инфраструктура на ПГССИ „Христо Ботев“**”

III. Отстранени участници:

I. Участник „Евротранс М 2011“ЕООД – с подадена Оферта с **вх.№В-2/01.06.2020** г., подадена в 13:25 ч. със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул.“Дуган Хисар”№28,ет.4, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:201516947, представлявано от Христо Маруков, в качеството му на Управител.

Мотиви за отстраняване на участника:

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на участника, както приложените към него линейен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма за организация и изпълнение е констатирано, че Линейният календарен график на „Евротранс М 2011“ЕООД не е подробен, тъй като в него е посочен само брой на работниците, необходими за изпълнението на дейностите, но не е посочена тяхната квалификация, каквото е изискването на възложителя. В линейния график не е посочено предвиденото оборудване и механизация за изпълнение на предвидените дейности, каквото е изискването на възложителя.

Съгласно документацията за участие в процедурата– т.6.3.2."д"(1) , а именно:" В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация"..... Участник, чийто подробен линеен график за изпълнение на дейностите има липсващи елементи..... се отстранява."

Във връзка с гореизложеното, участника „Евротранс М 2011“ЕООД се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.Участник „Ирел Строй Енд Проджект“ЕООД – с подадена Оферта вх.№ В-3/03.06.2020 г., подадена в 09:35 ч. със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Боговец", бл. 37А, ет. 12, ап. 40, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 131515088, представлявано от Ирена Косева, в качеството и на Управител.

Мотиви за отстраняване на участника:

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на участника, както приложените към него линеен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма за организация и изпълнение е констатирано, че Линеиният календарен график не е подробен, тъй като в него е посочен само брой на работниците, необходими за изпълнението на дейностите, но не е посочена тяхната квалификация, каквото е изискването на възложителя. В линеиния график не е посочено гредвиденото оборудване и механизация за изпълнение на предвидените дейности, каквото е изискването на възложителя.

Съгласно документацията за участие в процедурата – т.6.3.2."д"(1) , а именно:" В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация"..... Участник, чийто подробен линеен

Във връзка с гореизложеното, участника „Ирел Строй Енд Проджект“ЕООД се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

3.Участник „Аванс-2002“ЕООД – с подадена Оферта с с вх.№ В-4/03.06.2020 г., подадена в 09:50ч, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково,ж.к.Болярово,ул."Хасковска"№38,вх.А., вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 126615172, представлявано от Лъчезар Петев, в качеството му на Управител.

Мотиви за отстраняване на участника:

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на участника, както приложените към него линеен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма за организация и изпълнение е констатирано, че участника „Аванс-2002“ЕООД е представил линеен график, в който е установена технологична несъвместимост на отделни строителни операции, тъй като поз.55 „Направа на суха разделка на кабел до 200мм“ и поз.56 „Свързване на проводник към съоръжение до 10мм“ се изпълняват от 44-ти до 65-ти ден, а същевременно съоръженията, към които трябва да се свържат кабелите, все още не са доставени, респективно не са монтирани. Монтажът на ключовете и контактите, таблата и предпазителите за тях е посочено, че се изпълняват от 162-ри до 184-ти ден, т.е. свързването им към съоръженията се извършва преди тези съоръжения да са монтирани и доставени, което на практика е невъзможно, т.е. посочените дейности не са съобразени с технологичната последователност на изпълнение, което ще доведе до некачествено изпълнение на поръчката.

Съгласно документацията за участие в процедурата– т.6.3.2."д"(1) , а именно:..." В частта, касаеща изпълнението на СМР, графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи при изпълнението на СМР в рамките на оставените крайни сроковеУчастник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява".

Констатирано е също, че представената от участника „Аванс-2002“ЕООД Строителна програма не съдържа минимум изискваните от Възложителя елементи, а именно: участникът не е представил „Мерки за обезопасяване на обекта срещу наводнение на покриви при валежи“ във връзка с изпълнение на поръчката и „Мерки, обезпечавачи нормалното използване на сградата“.

Съгласно документацията за участие в процедурата– т.6.3.2."д"(2):.....Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа някое изброените в т.6.3.2."д"(2) приложения или

съдържа приложения, която не съответстват на изискванията на техническата спецификация, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.“

Във връзка с гореизложеното, участника „Аванс-2002“ЕООД се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

4.Участник „НСК София“ЕООД – с подадена Оферта с вх.№ В-5/03.06.2020 г., подадена в 09:55 ч, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.„Тодор Александров”№133,ет.8,ателие 26, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 831838874, представлявано от Светлин Владимиров, в качеството му на Управител.

Мотиви за отстраняване на участника:

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и приложенията към него – линеен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма за организация и изпълнение е констатирано, че участникът „НСК София“ЕООД е представил линеен график, в който е установена технологична несъвместимост на отделни строителни операции, тъй е констатирано, че поз.110 „Направа на армирана циментова замазка за наклон“ се изпълнява от 21-ви до 28-ми ден и същевременно поз.111 „Доставка и монтаж на два пласта битумна хидроизолация като втория е с посипка“ се изпълнява от 22-ри до 29-ти ден, което е нарушение в последователността на изпълнение на отделните операции за полагането на хидроизолация по плоския пскрив. От представения линеен график е видно, че на следващия ден след стратиране полагането на армираната циментова замазката по покрива започва да се изпълнява хидроизолация върху нея, срок който не би гарантирал постигане на изискванията посочени в чл.12, ал.3, т. 2 и 3 Наредба № РД-02-20-2 от 8.6.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите, а именно за влажност на основата не повече от 5% и якост на натиск на основата не по-малка от 15 МРа за бетон и циментно-пясъчен разгвор. По този начин участникът не предвижда необходимостта от технологичен престой между полагането на пластове хидроизолация и основата под нея, с което не гарантира качествено изпълнение на дейността.

Съгласно документацията за участие в процедурата– т.6.3.2.”д”(1) , а именно:...” В частта, касаеща изпълнението на СМР, графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи при изпълнението на СМР в рамките на поставените крайни срокове„Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява“.

Във връзка с гореизложеното, участника „НСК София“ЕООД се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

5.Участник „Суперстрой -Инженеринг“ЕООД – с подадена Оферта с с вх.№ В-6/03.06.2020г., подадена в 09:56 ч, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол , ул. „Бъкстон” No 8А, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 128556331, представлявано от Господин Господинов, в качеството му на Управител.

Мотиви за отстраняване на участника:

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката на участника, както и приложенията към него – линеен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма за организация и изпълнение е констатирано, че участникът в Предложението за изпълнение на поръчката(Образец №2) е посочил Срок за изпълнение на СМР - **205 дни**. В Строителната програма е посочил на стр.165 за дейност „Почистване на строителна площадка и предаване на Строителния обект на Възложителя.Демобилизация“ изпълнение с начало **200-ия ден и край 205-ия ден**. В линейния календарен график и участникът е посочил срок за изпълнение от **04.06.2020г. до 24.12.2020г.**, като срокът за изпълнение е **204 дни**. В Диаграмата на работната ръка посочения срок за изпълнение е **204 дни**, т.е. констатирано е противоречие относно срока за изпълнение, посочен в представените от участника приложения към Предложението за изпълнение на поръчката.

Констатирано е противоречие също относно посочените срокове за изпълнението на част от дейностите в Строителната програма и в Линейния график, а именно:В линейният график по част „АС“ е констатирано следното: - **за позиция №83 ”Демонтаж на покривни керамични керемиди”** е посочен срок за изпълнение за тази дейност 35 дни с начало 24.06.20г и край 28.07.20г., като в строителната програма на стр.139 за същата дейност е посочено, че започва на 24-ия ден и завършва на 55 –ия ден. След като се съпоставят

посочените данни от линейния график и строителната програма е видно, че 24-ия ден съвпада като дата с 27.06.2020г., т.е участникът ще започне изпълнението на тази дейност на друга дата и срокът за изпълнение на дейността съгласно строителната програма е 32 дни.

- **за позиция №84** "Демонтаж на подкеремидено фолио" е посочен срок за изпълнение за тази дейност 35 дни с начало 24.06.20г. и край 28.07.20г., като в строителната програма на стр.140, за същата дейност е посочено, че започва на 24-ия ден и завършва на 55 –ия ден. След като се съпоставят посочените данни от линейния график и строителната програма е видно, че 24-ия ден съвпада като дата от линейния график с 27.06.2020г., т.е участникът ще започне изпълнението на тази дейност на друга дата и срокът за изпълнение на дейността съгласно строителната програма е 32 дни.

- **за позиция №85** "Демонтаж на дървено обшивка" в линейния график е посочен срок за изпълнение за тази дейност 35 дни с начало 24.06.20г и край 28.07.20г., но в строителната програма на стр.140, за същата дейност е посочено, че започва на 24-ия ден и завършва на 55 –ия ден. След като се съпоставят посочените данни от линейния график и строителната програма е видно, че 24-ия ден съвпада с датата - 27.06.2020г., т.е участникът ще започне изпълнението на тази дейност на друга дата и срокът за изпълнение на дейността съгласно строителната програма е 32 дни.

- **за позиция №86** "Ремонт на дървена покривна конструкция/подмяна на огнили греди" е посочен срок за изпълнение за тази дейност 19 дни с начало 29.07.20г и край 16.08.20г., като в строителната програма на стр.140 за същата дейност е посочено, че започва на 56-ия ден и завършва на 75–ия ден. След като се съпоставят посочените данни от линейния график и строителната програма е видно, че 75-ия ден съвпада като дата с 17.08.2020г., т.е срокът за изпълнение на тази дейност съгласно строителната програма е 20 дни.

- **за позиция №87** "Доставка и монтаж на покривна обшивка от ОСБ плоскости с керемидени летви" е посочен срок за изпълнение за тази дейност 30 дни с начало 17.08.20г и край 15.09.20г., като в строителната програма на стр.140, за същата дейност е посочено, че започва на 77-ия ден и завършва на 89 –ия ден. След като се съпоставят посочените данни от линейния график и строителната програма е видно, че 77-ия ден съвпада като дата с 19.08.2020г., а 89 –ия ден е 31.08.2020г, т.е срокът за изпълнение на тази дейност съгласно строителната програма е 13 дни.

- **за позиция №92** "Доставка и монтаж на 12 см. Минерална вата/стъклена/ между ребрата на покрива" е посочен срок за изпълнение 30 дни с начало 17.08.20г и край 15.09.20г., като в строителната програма на стр.141, за същата дейност е посочено, че започва на 64-ия ден и завършва на 73 –ия ден. След като се съпоставят посочените данни от линейния график и строителната програма е видно, че 64-ия ден съвпада като дата с 06.08.2020г., а 73 –ия ден е 15.08.2020г, т.е изпълнителят ще започне и приключи изпълнението на тази дейност на различна от посочената от него дата и срокът за изпълнение на дейността съгласно строителната програма е 10 дни.

- **за позиция №93** "Доставка и монтаж на паропропускливо фолио под минерална вата между ребрата" е посочен срок за изпълнение за тази дейност 30 дни с начало 17.08.20г и край 15.09.20г., като в строителната програма на стр.141, за същата дейност е посочено, че започва на 77-ия ден и завършва на 89 –ия ден. След като се съпоставят посочените данни от линейния график и строителната програма е видно, че 77-ия ден съвпада като дата с 19.08.2020г., а 89 –ия ден е 31.08.2020г, т.е изпълнителят ще започне и приключи изпълнението на тази дейност на различна от посочената от него дата и срокът за изпълнение на дейността съгласно строителната програма е 13 дни

- **за позиция №94** "Доставка и монтаж на обшивка от фазерни плоскости под дървени ребра на покрива" е посочен срок за изпълнение за тази дейност 30 дни с начало 17.08.20г и край 15.09.20г., като в строителната програма на стр.141, за същата дейност е посочено, че започва на 77-ия ден и завършва на 89–ия ден. След като се съпоставят посочените данни от линейния график и строителната програма е видно, че 77-ия ден съвпада като дата с 19.08.2020г., а 89–ия ден е 31.08.2020г, т.е изпълнителят ще започне и приключи изпълнението на тази дейност на различна от посочената от него дата и срокът за изпълнение на дейността съгласно строителната програма е 13 дни.

- **позиция №97** "Доставка и монтаж на окачен таван от два пласта гипсокартон" е посочен срок за изпълнение за тази дейност 37 дни с начало 01.09.20г и край 07.10.20г., като в строителната програма на стр.141, за същата дейност е посочено, че започва на 90-ия ден и завършва на 95 –ия ден. След като се съпоставят посочените данни от линейния график и строителната програма е видно, че 90-ия ден съвпада като дата с 01.09.2020г., а 95–ия ден е 06.09.2020г, т.е изпълнителят ще приключи изпълнението на тази дейност на друга дата и срокът за изпълнение на дейността съгласно строителната програма е 6 дни.

- **за позиция №98** "Доставка и монтаж на 2см минерална вата/стъклена/ по окачен таван" е посочено срок за изпълнение за тази дейност 37 дни с начало 01.09.20г и край 07.10.20г., като в строителната програма на стр.141, за същата дейност е посочено, че започва на 90-ия ден и завършва на 95–ия ден.

Установено е, че представения линеен график съдържа вътрешно противоречие, свързано с последователността при изпълнението на част от видовете строителни дейности и взаимосвързаността им. В линейният график по част АС за позиция №82 "Фасадно тръбно скеле с h 10м е посочен срок за изпълнение с начало 09.06.20г и край 23.06.20г. Изпълнението на тази дейност, включваща монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле, практически е невъзможно в този срок, защото видовете строителни дейности по санирането на сградата, за които е необходимо скеле, се изпълняват на по-късен етап - в периода от 28.07.20 до 20.11.20г. а именно:

-Поз. №133- „Доставка и монтаж на подпрозоречни поли отвън” е посочено, че се изпълнява в периода от 21.10.2020г. до 25.10.2020г.

-Поз. №135- „Доставка и монтаж на топлоизолация с дебелина 2 см.XPS по таван на плоча на втори етаж с вкл.мрежи и шпакловка” е посочено, че се изпълнява в периода от 28.07.2020г. до 30.09.2020г.

-Поз. №136-Доставка и монтаж на профил за ъгли с мрежа” е посочено, че се изпълнява в периода от 28.07.2020г. до 30.09.2020г.

-Поз. №137- „Доставка и монтаж на топлоизолация (цокълно) XPS 3 см (по фасада вертикално около плоча) с вкл. мрежи, дюбелиране, шпакловка, грунд” е посочено, че се изпълнява в периода от 28.07.2020г до 30.09.2020г.

-Поз. №138- Доставка и монтаж на топлоизолация 6 см XSP и 4 см EPS (по фасада вертикално около външна стена) с вкл. мрежи, дюбелиране, шпакловка, грунд” е посочено, че се изпълнява в периода от 28.07.2020г. до 30.09.2020г.

-Поз. №139- Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 10 см (по фасада вертикално около тухлена зидария) с вкл. мрежи, дюбелиране, шпакловка, грунд” е посочено, че се изпълнява в периода от 28.07.2020г. до 30.09.2020г.

-Поз. №140- Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 5 см (по страници на прозорци) с вкл. мрежи, дюбелиране, шпакловка, грунд” е посочено, че се изпълнява в периода от 28.07.2020г. до 30.09.2020г.

-Поз. №141- Направа на фасадна драскана мазилка” е посочено, че се изпълнява в периода от 01.10.2020г. до 20.10.2020г.

-Поз. №148-Доставка и монтаж метални водосточни тръби(поцинкована ламарина) ” е посочено, че се изпълнява в периода от 12.11.2020г. до 20.11.2020г.

След подробно разглеждане на Техническото предложение на участника е констатирано, че представения линеен график съдържа вътрешно противоречие, касаещо последователността при изпълнението на част от видовете строителни дейности, водещо до тяхната технологична несъвместимост. В линейният график по част АС е посочено, че се изпълняват едновременно в периода от 07.10.20г. до 10.11.20г следните видове дейности по позиции:-Поз. №128-„Направа на мазилка по стени и тавани”и Поз. №129-„Направа на шпакловка по стени и тавани”. Изпълнението на посочените видове СРР не може да започне в един и същи ден, същите не могат да се изпълняват едновременно. Необходимо е технологично време за изсъхване на мазилка и шпакловка, за да се изпълнят следващите дейности. В случай, че горепосочените строителни дейности се изпълнят без необходимото време за престой между тях, то това ще доведе до некачественото им изпълнение и съответно до некачествено изпълнение на строителството на обекта.

Обобщавайки гореописаните констатации е установено, че представеният линеен график на участника „Суперстрой -Инженеринг”ЕООД съдържа вътрешно противоречие, свързано с последователността при изпълнението на част от видовете строителни дейности и взаимосвързаността им, а именно - горепосочените дейности не са съобразени с технологичната последователност на изпълнение, което ще доведе до некачествено изпълнение на поръчката.

Съгласно документацията за участие в процедурата- т.б.3.2.”д”(1) , а именно:...” В частта, касаеща изпълнението на СМР, графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи при изпълнението на СМР в рамките на поставените крайни сроковеУчастник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява“.

Във връзка с гореизложеното, участника „Суперстрой -Инженеринг”ЕООД се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

6.Участник „Парсек Груп”ЕООД – с подадена Оферта с вх.№ В-8/03.06.2020г., подадена в 11:20 ч, със седалище и адрес на управление: гр.София,ул.”21-ви век”№17,ет.4,ап.6, вписано в Търговския регистър

към Агенцията по вписванията с ЕИК:203215490, представявано от Стоян Бончо Бонев, в качеството му на Управител.

Мотиви за отстраняване на участника:

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен план график, Строителна програма и диаграма на работна ръка е констатирано, че представения линеен график съдържа вътрешно противоречие, свързано с последователността при изпълнението на част от видовете строителни дейности и взаимообвързаността им, а именно:

- В линейния график по част АС за позиция №85 "Фасадно тръбно скеле с h 10м., е посочен срок за изпълнение с начало - 3.07.20г и край - 4.07.20г. Изпълнението на тази дейност в посочения срок, включваща монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле практически е невъзможно в посочения срок, защото видовете строителни дейности по санирането на сградата, за които е необходимо скеле, се изпълняват на по-късен етап - в периода от 09.07.20 до 11.08.20г., а именно:

- Поз.№136-„Доставка и монтаж на подпрозоречни поли отвън” е посочено, че се изпълнява в периода от 8.8.2020г. до 9.8.2020г.

- Поз. №138-„Доставка и монтаж на топлоизолация с дебелина 2 см.XPS по таван на плоча на втори етаж с вкл.мрежи и шпакловка” е посочено, че се изпълнява в периода от 21.7.2020г. до 1.8.22020г.

- Поз. №139-Доставка и монтаж на профил за ъгли с мрежа” е посочено, че се изпълнява в периода от 9.7.2020г. до 26.7.2020г.

- Поз. №140- „Доставка и монтаж на топлоизолация (цокълно) XPS 3 см (по фасада вертикално около плоча) с вкл. мрежи, дюбелиране, шпакловка, грунд” е посочено, че се изпълнява в периода от 9.7.2020г до 26.7.2020г.

- Поз. №141- Доставка и монтаж на топлоизолация 6 см XSP и 4 см EPS (по фасада вертикално около външна стена) с вкл. мрежи, дюбелиране, шпакловка, грунд” е посочено, че се изпълнява в периода от 9.7.2020г. до 26.7.2020г.

- Поз. №142- Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 10 см (по фасада вертикално около тухлена зидария) с вкл. мрежи, дюбелиране, шпакловка, грунд” е посочено, че се изпълнява в периода от 9.7.2020г. до 26.7.2020г.

- Поз. №143- Доставка и монтаж на топлоизолация EPS 5 см (по страници на прозорци) с вкл. мрежи, дюбелиране, шпакловка, грунд” е посочено, че се изпълнява в периода от 9.7.2020г. до 26.7.2020г.

- Поз. №144- Направление на фасадна драскана мазилка” е посочено, че се изпълнява в периода от 27.7.2020г. до 7.8.2020г.

- Поз. №151-Доставка и монтаж метални водосточни тръби (поцинкована ламарина) ” е посочено, че се изпълнява в периода от 8.8.2020г. до 11.8.2020г.

Констатирано е също, че представеният линеен график съдържа вътрешно противоречие, касаещо последователността при изпълнението на част от видовете строителни дейности, водещо до тяхната технологична несъвместимост. В линейния график по част АС е посочено, че се изпълняват едновременно в периода от 21.07.20г. до 1.08.20г следните видове дейности по позиции:Поз. №131-„Направление на мазилка по стени и тавани”; Поз. №132-„Направление на шпакловка по стени и тавани”; Поз. №133-„Боядисване на стени с латекс”; Поз. №134-„Грундиране под латекс”. Изпълнението на посочените по-горе видове СРР не може да започне в един и същи ден, същите не могат да се изпълняват едновременно.Необходимо е технологично време за изсъхване на мазилка и шпакловка, за да се изпълнят следващите дейности. В случай, че горепосочените строителни дейности се изпълнят без необходимото време за престой между тях, то това ще доведе до некачественото им изпълнение и съответно до некачествено изпълнение на строителството на обекта.

След подробно разглеждане на Техническото предложение на участника „Парсек Груп”ЕООД е констатирано, че представеният линеен график съдържа вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност и взаимообвързаността на част от дейностите.

Съгласно документацията за участие в процедурата– т.6.3.2.”д”(1) , а именно:... „Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява”, както и „Ако в Предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от горните приложения, участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката,.....се отстранява от участие.”

Във връзка с гореизложеното, участника „Парсек Груп”ЕООД се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

7. Участник „Еко Традекс Груп“ АД – е подадена Оферта с вх.№ В-11/03.06.2020г., подадена в 16:30 ч. със седалище и адрес на управление: гр.Хасково,ул.“Добруджа”№10,вх.Б, ет.2,офис 23, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:126729838, представлявано от Величко Минев, в качеството му на Представител.

Мотиви за отстраняване на участника:

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен план график, Строителна програма и диаграма на работна ръка е констатирано, че участникът „Еко Традекс Груп“ АД е представил линеен график, в който е установена технологична несъвместимост на отделни строителни операции. В графика е констатирано, че Поз.146 „Доставка и монтаж на профил за ъгли с мрежа“ стартира на 18.9.2020, същевременно поз.151 „Направа на фасадна мазилка“ също стартира на 18.9.2020. Това че участникът предвижда да полага профили за ъгли с мрежа (операция, която трябва да завърши преди окончателната-втора или трета ръка шпакловка за изравняване повърхността на фасадата), в деня в който полага мазилка по същите тези повърхности, е нарушение в технологичната последователност при изпълнението на отделните строителни операции по монтажа на топлоизолационната система, водещо да компрометиране на фасадната мазилка. Горните нарушения в графика показват и разминаване с предвидената в строителната програма технология на изпълнение, където участникът предвижда следното: „*След напасяне на мрежата се полагат PVC лисни по всички ъгли на фасадата, както и всички необходими водообрани по горни страници на прозорци. Следва втора, а ако се налага и трета ръка шпакловка за изравняване повърхността на фасадите*“.

Съгласно документацията за участие в процедурата – т.6.3.2.“д”(1), а именно:... „Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява“, както и „Ако в Предложението за изпълнение на поръчката и/или в някое от горните приложения, участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката.....се отстранява от участие.“

Във връзка с гореизложеното, участника „Еко Традекс Груп“ АД се отстранява от участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: гр.София 1000, бул.Витоша №18

Електронна поща: ercadmin@erc.bg

Срок за подаване на жалби: В 10 дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Арх.Анастас Валентинов Карчев

Кмет на Община Свиленград

Всички подписи в този документ

са заличени на основание чл.37 от ЗОП.