

## О Ц Е Н К А

### ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 142, АЛ. 10 ОТ ЗУТ

на инвестиционен проект за обект:

**„ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН  
БЛОК №7, кв. Простор, УПИ II, кв. 314 по плана за регулация и застрояване  
на гр. Свиленград, общ. Свиленград ”**

СЪСТАВЕНА ОТ: **инж. Ваня Димитрова Ангелчева**, с регистрационен номер  
КИИП №1246 , за технически контрол на част „Конструктивна”, със  
срок на валидност до 29.09.2022 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД**

ПРОЕКТАНТ ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА:

**инж. Николай Любчев Щерев**, с рег. № 04753 на КИИП – ППП

1. ОБЩА ЧАСТ: *Сглобяема стоманобетонна конструкция (ЕПЖС) на  
пет етажа, с монолитен нулев цикъл (сутерен).*  
(кратко описание на обекта)

2. ОЦЕНКА НА КОНСТРУКЦИЯТА И НАЧИН НА ИЗЧИСЛЕНИЯ НА  
ОСНОВНИТЕ НОСЕЩИ ЕЛЕМЕНТИ

*Сградата е съществуваща. Не се предвиждат конструктивни мерки за  
възстановяване и укрепване на носещата способност на отделни елементи, поради  
липсата на необходимост от такива.*

(кратко описание)

3. ОБЕМ И СЪДЪРЖАНИЕ НА КОНСТРУКТИВНИЯ ПРОЕКТ

*Технически проект. Един (1)брй чертежи и четири (4) листа текстова  
част.*

(Описание на всички чертежи и оценка по нива)

4. СЪГЛАСУВАНOST МЕЖДУ РАЗРАБОТЕНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ:

*Подписи (сагласуване) по части Архитектурна, Конструктивна, Електро, ЕЕ, ПБ.*  
(описание как са съгласувани: отвори, коти от ВП и др.)

5. СЪОТВЕСТВИЕ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ. 169, АЛ. 1  
ОТ ЗУТ

5.1. Носимоспособност:

*Сградата е съществуваща, изчисления са провеждани при първоначалното  
й проектиране.*

5.2. Дълготрайност:

*След реализирането на мерките за енергийна ефективност експлоатационния срок на сградата ще се удължи с 50 години.*

5.3. Безопасност при пожар: **стандартни мерки**

5.4. Експлоатация на конструкцията на сградата: **нормална, без особености**

5.5. Опазването живота и здравето на хората: **стандартно-по норми**  
(описание как е изпълнено всяко от изискванията)

6. ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЯХ

*Армировъчна стомана: ;B500B, C-R=430Mpa*

7. ФУНДИРАНЕ

*Сградата е съществуваща, фундаирането е решено при първоначалното ѝ проектиране.*

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** *Проекта е изпълнен съгласно нормите и изискванията за проектиране в Р.България.*

(оценка на конструктивния проект с предписание за по нататъшни действия в инвестиционния процес)

гр. Хасково  
03.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ  
НА ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА:

/ инж. Ваня Ангелчева /