

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на 1-ви жил.етаж - кота 0.00 - М 1: 100 - 441.45m2

ЛЕГЕНДА:

- Плафон с LED лампа 1х24W IP44 с вграден детектор за движение за монтаж на таван
- Осветително тяло за монтаж на стена, с LED лампа 1х10W Е27
- Ключ единичен, открит монтаж
- Разпределителна кутия за открит монтаж
- Полагане на кабел в инсталационна ПВЦ тръба на скоби по стената
- В 25/25 — Кабелен канал 25/25мм.

В сутерена електрическата инсталация се изпълнява открито в инсталационни кабелни тръби Ф-16мм. Полага се кабел СВТ 3х1,5кв.мм. Използват се ключове за открит монтаж

В стълбищната клетка се предвижда подмяна на съществуващите осветителни тела с нови с детектор за движение LED 1х24W. Старите Ключ-бутоните за управление на осветлението се изключват от таблото и се подава напрежение към захранващ кабел на стълбищна клетка през АП 10А

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		
СЪГЛАСУВАЛИ ПО ЧАСТИ:		
АРХ.	арх. Антон Щерев	
Конструктивна	инж. Д. Атанасова	
Енерг. ефект.	инж. М. Мерджанова	
ПБЗ	инж. Н. Щерев	
ПУСО	арх. Антон Щерев	
ПБ	арх. Антон Щерев	

гр. Хасково, тел:088/9638391
088/8981631
e-mail: shterev_a_i@abv.bg
shterev_n_i@abv.bg
"АРТ ВИЖЪН - 2015" ЕООД
"ART VISION - 2015" Ltd.

Чертеж:
Електрическа инсталация етаж 1

Сдружение"Панда"-Свиленград, кв."Простор" бл №12

ОБЕКТ: "ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №12, кв. ПРОСТОР, Община Свиленград"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Свиленград

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: УПИ IV, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА	ФАЗА: Технически проект
	М 1:50
ПРОЕКТАНТ:	ЛИСТ №
инж. Илия Иванов	03