

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ / ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Текущ ремонт на перално помещение в ДГ „Детелина“ град Свиленград“

I. Основни положения при организацията и изпълнението на строително ремонтни дейности.

Всички изпълнени строително ремонтни дейности трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от изпълнителя в най-кратък срок и са за сметка на Изпълнителя.

II. Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на перално помещение в ДГ „Детелина“ в гр. Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КС (Приложение № 10.1). При боядисването цветовете ще бъдат уточнявани на място от Директора на учебното заведение.

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от ЗУТ да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България; да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитавачи, опазване на околната среда и безопасна експлоатация.

При изпълнението на СМР да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби, техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III от ЗУТ, както и на:

- Правила за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);
- Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и ТС № 4/6 норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице. При изпълнение на СМР изпълнителят трябва да спазва тяхната технологична последователност. Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.

Гаранционният срок на строително ремонтните дейности е съгласно Наредба №2/ 31.07.2003г. за ВЕСРБМГСИСМРССО.

III. Контрол

Контролът на обектите ще се упражнява от лице, определено със Заповед на възложителя, което ще упражнява инвеститорски контрол на обекта.

Същият следи за правилното и точно изпълнение на видовете строителни работи, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатираат своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок за сметка на изпълнителя.

IV. Изисквания за осигуряване на безопасни условия на труд.

• Да се спазва НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, (ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г.), в сила от 06.11.2004 г., и приложенията към нея;

• Наредба №4 от 1995г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана

• Наредба №1-209 от 22.11.2004г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;

• Правилник за извършване и приемане на СМР (ПИПСМР);

V. СРОКЪТ на изпълнение на поръчката е **50 календарни дни** считано от датата посочена във възлагателно писмо за започване на СМР изпратено от възложителя до изпълнителя.

VI. **Максимална стойност** на обществената поръчка е **11 200.00 лева без ДДС.**

***Забележка:** При каквито и да е несъответствия, констатиращи в цената оферта, участникът ще бъде отстранен!*

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката по-висока от максималната стойност на осигурения бюджет.

VII. **Начин на плащане:** Разплащането ще се извършва по банков път, чрез банков превод по банкова сметка посочена от Изпълнителя след подписване на Протокол Образец №19 за установяване завършването на СМР и представяне на фактура в оригинал.

Данни за фактурата:

Дейност „Детски градини, Детска ясла и Здравни кабинети”

ул. „Гео Милев” № 3

ЕИК: 0009038251457

ДДС № 000903825

МОЛ: Смирлена Щирянова

Получател: Златка Ходжева

ВАЖНО!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Изготвил:П.....

/Елка Карнобатлиева/

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА			
Текущ ремонт на перално помещение в ДГ "Детелина" град Свиленград			
№	Наименование на видовете СМР	Ед. мярка	Количество
1	Отстраняване на компрометирана мазилка по стени и тавани	м ²	30
2	Демонтаж на фаянс	м ²	5
3	Демонтаж на врата с размери 95/260 см	бр.	10
4	Демонтаж балатум	м ²	15
5	Демонтаж бетонно корито	м ³	0,5
6	Демонтаж смесителна батерия	бр.	5
7	Демонтаж на душ батерия	бр.	1
8	Демонтаж на метален разширителен съд за вода	бр	1
9	Доставка и монтаж на шури за врата	бр	1
10	Направа на отвор за врата в тухлен зид 12см	м ²	2
11	Доставка и монтаж на преградна стена от гипсокартон на конструкция с d=5см	м ²	7
12	Доставка и монтаж на балатум (с включено лепило)	м ²	15
13	Доставка и монтаж на PVC первази	м	18
14	Доставка и монтаж на преходна лансна за под	м	3
15	Грунд и вароциментова мазилка по стени	м ²	35
16	Доставка и монтаж на фаянс	м ²	35
17	Обръщане с фаянс около врати и прозорци (вкл.и ръбохранител)	м	35
18	Обръщане с варов разтвор около врати	м	135
19	Обръщане с гипс около врати /вкл. ръбохранител/	м	100
20	Грундиране и шпакловка по стени и тавани	м ²	150
21	Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка	м ²	5
22	Доставка и полагане на мита мозайка	м ²	5
23	Боядисване двукратно с блажна боя по стени (цветовете се уточняват в процеса на работа)	м ²	20
24	Боядисване двукратно с латекс по стени и тавани (цветовете се уточняват в процеса на работа)	м ²	190
25	Доставка и монтаж капак за подов сифон ф50	бр	3
26	Доставка и монтаж на стенна смесителна батерия за мивка	бр	3
27	Доставка и монтаж на душ батерия	бр	1
28	Доставка и полагане на тръба (ПП ф20) за водопровод (включително направа на улей във стена), вкл. фасонни части	м	10
29	Доставка и монтаж на тръба (ф50) за канализация (включително направа на улей по стена и под), вкл. фасонни части	м	5
30	Доставка и монтаж на алуминиева врата с размер 95/260 см	бр	10

31	Доставка и монтаж на алуминиева врата с размер 80/200 см	бр	1
32	Доставка и монтаж на фаянсва мивка (малък формат) за стениен монтаж със смесителна батерия и сифон	бр	1
33	Доставка и монтаж на работна мивка от неръждаема стомана с две корита с размери 60/120/82см (вкл.сифони)	бр	1
34	Доставка и монтаж осветителни тела тип плафониера IP 21	бр	3
35	Доставка и монтаж на Мостов кабел 2x1,5мм (за захранване на вентилатори)	м	50
36	Доставка и монтаж на външен кабелен канал	м	50
37	Доставка и монтаж на ключ	бр	3
38	Доставка и монтаж на смукателен вентилатор с клапа за прозоречен монтаж с необходим дебит 290-455 м ³ /час	бр	3
39	Доставка и монтаж на смукателен вентилатор с клапа за прозоречен монтаж с необходим дебит 220-240 м ³ /час	бр	1
40	Доставка и монтаж на трансферна решетка за врата	бр	2
41	Демонтаж и монтаж на стъклопакет, включително и изрязване (за смукателен вентилатор с клапа) с размери 80/120см	бр	4
42	Натоварване,извозване и разтоварване на отпадъци до депо 10км	м ³	15