

ИНДИКАТИВНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ОБЩА ЦЕНА

във връзка с отправено запитване за провеждането на пазарни консултации за определяне на разход за: **„Основен ремонт на съществуваща сграда и обособяването ѝ в Посетителски център, в с. Мезек, община Свиленград”**

Настоящото предложение е подадено от:

„Маридел 2012”ЕООД, представлявано от Васил Маринов Николов-Управител

седалище и адрес на регистрация на участника (в случай на юридическо лице):

гр.Етроволе, ул. „Асеновска” №7, адрес на регистрация гр.Етроволе, ул. „Асеновска” №7, Адрес за кореспонденция: гр.Етроволе, ул. „Асеновска” №7.

ЕИК 202082418

e-mail: maridel_etropole@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В отговор на Вашето запитване за представяне на индикативно ценово предложение за определяне на разход за обект: **„Основен ремонт на съществуваща сграда и обособяването ѝ в Посетителски център, в с. Мезек, община Свиленград”,**

Представяме обща индикативна цена (сбор от индикативните цени по отделните части- част Архитектура, част Електро, част Конструкции и част ОВК) 65 946.71 лв. без ДДС и 79 136.05.лв. с ДДС за изпълнението на дейностите: **“„Основен ремонт на съществуваща сграда и обособяването ѝ в Посетителски център, в с. Мезек, община Свиленград””**

Срок на валидност на нашето предложение - 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на предложението.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- представляваното от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 202082418**

Дата:15.05.2020 г.

Подпис и печат:



/Васил Николов-Управител/

(име, фамилия и длъжност)

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Индикативно ценово предложение (КСС)

от

„Маридел 2012”ЕООД, представлявано от Васил Маринов Николов-
Управител, гр.Етрополе, ул. „Августовска” №7
БИК 20202419

e-mail: maridel_etropole@abv.bg

(наименование на участника, ЕИК, представляващия участника, адрес, ел.поща)

ОБЕКТ : „Основен ремонт на съществуваща сграда и обособяването ѝ в Посетителски център, в с. Мезек, община
Свиленград”

ЧАСТ: ОБК

позиция	Описание	ед.мяр ка	количест во	ед.цена /лева/	Стойност /лева/
1	Доставка и монтаж на Климатик сплит ситема / тип високо степен / Qхл.=3,2 kW , Qот=2,5 kW, 220V;0,7kW в комплект с: медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз	бр	2	1549,60	3099,20
2	Доставка и монтаж на Климатик сплит ситема / тип високо степен / Qхл.=3,5 kW , Qот=4,0 kW, 220V;1,2kW в комплект с: медни тръби, изолация от микропореста гума, контролни кабели, тр. PVC за конденз	бр	2	1622,40	3244,80
ОБЩО					6344,00
ДДС 20%					1268,8
Обща стойност с ДДС					7612,80

Дата: 15.05.2020г.

Подпис:
/Васил Николов-Управител, печат/



Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Индикативно ценово предложение (КСС)

ОТ

„Маридел 2012”ЕООД, представявано от Васил Маринков Николов-

Управител, гр. Стрелец, ул. „Аспирозка” №7

ЕИК202092416

e-mail: maridel_stralec@abv.bg

(наименование на участника, ЕИК, представляващия участника,
адрес, ел.поща)

ОБЕКТ : „Основен ремонт на съществуваща сграда и обособяването ѝ в Посетителски център, в с.
Мезек, община Свиленград”

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ

Наименование	Мярка	Количество	Ед.Цена	Стойност
I.Разрушаване				
1. Бетоново стълбище	м3	2	43,68	87,36
2.Каменна зидария в основи	м3	5	33,28	166,40
3.Тухлена зидария	м3	5	20	100,00
II.Земни работи				
1.Изкоп	м3	9	6,76	60,84
2.Обратна засипка	м3	6	3,64	21,84
III. Кофражни работи				
1.Основи	м2	25	22,88	572,00
2.Плоча, греда и колони	м2	35	22,88	800,80
3.Стреха на +6,10	м2	35	22,88	800,80
IV. Бетонови работи				
подложен бетон С12/15	м3	0,7	126	88,20
ивични фундаменти бетон С20/25	м3	11,5	138	1587,00
настилка на бетон С12/15	м3	6	126	756,00
колони, плоча и стълби	м3	3,4	138	469,20
стреха на +6,10	м3	3	138	414,00
V. Армировъчни работи				
1.Армировки /кг/				0,00
N 14	кг	130	1,6	208,00
N 12	кг	20	1,6	32,00
N 10	кг	110	1,6	176,00
N 8	кг	240	1,6	384,00
Ф 6,5	кг	130	1,6	208,00
2. Заварени мрежи Ф5	кг	100	1,6	160,00
VI. Дървена покривна конструкция: чам, II-ро качество				
дъски с деб. 2,5см	м3	2,5	555	1387,50

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

греди 10/10, 12/12 и 6/12	м3	2	630	1260,00
VII. Горещо валцован профил IPE 160	кг	200	1,56	312,00
Общо				10051,94
ДДС 20%				2010,39
Обща стойност с ДДС				12062,33

Дата:15.05.2020г.

Подпис:.....

/Васил Николов - Управител, печат/



Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Индикативно ценово предложение (КСС)

от

**„Маридел 2012“ ЕООД, представлявано от Васил Маридел Николов-
Управител, гр. Етрополе, ул. „Асеноева“ №7
ЕИК202002410**

e-mail: maridel_etropole@abv.bg

(наименование на участника, ЕИК, представляващия участника, адрес, ел.поща)

ОБЕКТ : „Основен ремонт на съществуваща сграда и обособяването ѝ в Посетителски център, в с. Мезек, община Свиленград“


ЧАСТ: ЕЛЕКТРО

позиция	Описание	ед.мярка	По количествено-стойностна		
			количество	ед.цена /лева/	Стойност /лева/
Доставка и монтаж материали					
1	Кабел СВТ3х6мм2	метър	6	4,00	24,00
2	Кабел СВТ3х10мм2	метър	20	4,16	83,20
3	Кабел СВТ3х1.5мм2	метър	160	3,22	515,20
4	Кабел ПВВМ Б1 3х2,5 мм2	метър	200	3,00	600,00
5	Кабел ПВВМ Б1 3х1,5 мм2	метър	80	3,00	240,00
6	Контакт "Шуко" 16А,250V единичен	брой	32	10,92	349,44
7	Ключ единичен 10А,скр.монтаж (Сх.1)	брой	4	11,96	47,84
8	Ключ сериен /двоен/ 10А,скр.монтаж (Сх.5)	брой	2	11,44	22,88
9	Ключ девиаторен 10А,скр.монтаж	брой	4	11,44	45,76
10	Ключ димер 10А,скр.монтаж	брой	7	12,48	87,36
11	Разклонителна кутия	брой	25	8,21	205,25
12	Конзолни кутия	брой	48	3,64	174,72
13	Осветител "Аплик" 1х9W Led ,IP 54	брой	5	70,72	353,60
14	Осветител "Аплик" 1х9W Led ,IP 54 със сензор за движение /външна лампа/	брой	2	80,00	160,00
15	Осветител "Луминисцентен"1х36W с пура LED 20W	брой	2	66,56	133,12
16	Панел 32W LED SP 621х621 за окачен таван	брой	12	96,72	1160,64
17	Осветител "Луна" 1х5W LED-за вграждане насочваща	брой	18	38,48	692,64
18	Осветител "Exit" 1х8W LED	брой	5	33,28	166,40
19	Осветител "Парков" 2х9W LED сфера L=2м	брой	4	140,40	561,60
20	Гъвкава предпазна тръба ф20	метър	60	1,14	68,40
21	Заземителен кол 60/60/6- 1,3м	брой	5	33,28	166,40
22	табло по схема за РТ 1	брой	1	196,56	196,56
23	табло по схема за РТ 2	брой	1	196,56	196,56
24	Изпитване на инсталации и заземителни уредби от сертифицирана лаборатория	к-т	1	159,00	159,00
ОБЩО					6410,57
ДДС 20%					1282,114
Обща стойност с ДДС					7692,68

Дата: 15.05.2020г.

Подпис:.....

/Васил Николов- Управител, печат/



Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

Индикативно ценово предложение (КСС)

от

**„Маридел 2012”ЕООД, представявано от Васил Маринов Николов-
Управител, гр. Стрелеца, ул. „Асеновска” №7
e-mail: maridel_strelca@abv.bg**

ЕИК202092418

**(наименование на участника, ЕИК, представляващия участника, адрес,
ел.поща)**

ОБЕКТ : „Основен ремонт на съществуваща сграда и обособяването ѝ в Посетителски
център, в с. Мезек, община Свиленград”

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА

№	Наименование на видовите работи	мярка	Общо количество	Ед.цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6
1.	Доставка и полагане настилка от плочки от гранитогрес по подове, включително и замазка и хастар обща	кв.м.	91,16	60,32	5498,77
2.	Доставка и полагане на мраморни плочи по стълбищна площадка, включително и замазка и хастар обща d 5см..	кв.м.	5,38	101,92	548,33
3.	Доставка и полагане настилка по стъпала с мраморни плочки с шир.30 см.със стоп ленти,включително и замазка и хастар под	кв.м	9,04	114,40	1034,18
4.	Полагане первази към подова настилка от гранитогрес	лин.м.	84,6	12,48	1055,81
5.	Тухлена зидария 25см с тухли единички	кв.м.	21,6	29,12	628,99
6.	Тухлена зидария 25см с тухли единички зазиждане на прозоречни отвори	кв.м.	6,75	29,12	196,56
7.	Демонтаж на компрометирана мазилка по стени	кв.м.	217,6	5,61	1220,74
8.	Демонтаж на компрометирана мазилка по тавани	кв.м.	30,16	6,24	188,20
9.	Избиване на отвор за врата в тухлена стена	кв.м.	1,8	22,88	41,18

Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.

10.	Направа вътрешна мазилка по тухлени	кв.м.	217,6	11,44	2489,34
11.	Направа вътрешна мазилка по ст.бетонотиавани.	кв.м.	30,16	14,04	423,45
12.	Направа гипсова шпакловка по измазани бетонотиавани.	кв.м.	30,16	5,46	164,67
13.	Направа гипсова шпакловка по измазани тухлени	кв.м.	217,6	5,46	1188,10
14.	Двукратно боядисване с латекс по измазани тухлени стени.	кв.м.	217,6	6,76	1470,98
15.	Двукратно боядисване с латекс по шпакловани бетонотиавани.	кв.м	30,16	6,76	203,88
16.	Доставка и монтаж на окачен таван, растерен тип "Армстронг" на Н-2.70 в зали за презентация.	кв.м.	60,5	28,91	1749,06
17.	Облицовка по декоративни пиластри и цокли с каменни плочи от гнайс.	кв.м.	46,41	46,80	2171,99
18.	Доставка и монтаж фасадна топлоизолация по тухлени стени с EPS с	кв.м.	173,6	33,28	5777,41
19.	Доставка и полагане на минерална мазилка по фасада	кв.м.	173,6	16,00	2777,60
20.	Доставка и полагане керемиди върху скатен покрив на двойна скара	кв.м.	81,3	55,00	4471,50
21.	Доставка и монтаж	лин.м.	42,4	24,54	1040,50
22.	Доставка и монтаж водосточни тръби	лин.м.	35,2	27,97	984,54
23.	Доставка и монтаж водосточни казанчета	бр.	6	52,00	312,00
24.	Доставка и монтаж декоративни корнизи под стрехи	лин.м.	33,6	36,40	1223,04

25.	Доставка и монтаж декоративни корнизид над входни врати	лин.м.	2,8	34,84	97,55
26.	Доставка и монтаж декоративни рамки около входни врати	лин.м.	10	37,44	374,40
27.	Доставка и монтаж на вътрешна гладка врата МДФ на каса 25см, с размери -0,90/2,00м.	бр.	1	290,00	290,00
28.	Демонтаж на вътрешна врата на каса 25см, с размери - 0,90/2,00м.	бр.	1	22,00	22,00
29.	Доставка и монтаж на външна гладка врата метална на каса 25см, с размери -0,90/2,00м.	бр.	4	650,00	2600,00
30.	Доставка и монтаж на външна гладка врата метална на каса 25см, с размери -1,00/2,00м.	бр.	1	700,00	700,00
31.	Доставка и монтаж на фасаден ПВЦ прозорец петкамерен с две отваряеми крила, включи- телно и остъкляване със	бр.	1	549,12	549,12
32.	Демонтаж на фасаден двукрил прозорец,размери	бр.	1	549,12	549,12
33.	Доставка и монтаж на фасаден ПВЦ прозорец петкамерен с едно отваряемо крило,включи-телно и остъкляване със	бр.	1	182,00	182,00
34.	Демонтаж на фасаден еднокрил прозорец,размери 0,95/1,15м.	бр.	1	182,00	182,00
35.	Доставка и монтаж на полиран алуминиев стълбищен парапет	кв.м	5,13	130,00	666,90
36.	Пренасяне на строителни отпадъци до депо за строителни отпадъци	куб.м	7,5	8,84	66,30
ОБЩО					43140,20
ДДС 20%					8628,03916

Дата:15.05.2020г.

Подпис:.....
/Васил Николов - Управител, печат/



Всички данни и подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка чл.36а, ал.3 от ЗОП.